

„MŠ Šišková – Revitalizace zahrady po S.E.N.“

Mateřská škola Šišková se sídlem Šišková 1223/2, Praha 8 - Kobylisy

Smlouva o dílo č.VR 71/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: Vratislav Fajt, tel. 606 887 430

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 19838081/0100
E-mail : hladis@sespha8.cz ; fajt@sespha8.cz

(dále jen „**objednatel**“),

a

1.2. Zhotovitel : **S com ENERGO s.r.o.**
Sídlo : Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 - Uhříněves
Doručovací adresa : Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Jaroslav Vasilev, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: Jaroslav Vasilev, jednatel společnosti

IČ : 24761923
DIČ : CZ24761923
Bankovní ústav : Raiffeisenbank a.s., Praha 4
Číslo účtu : 5041103949/5500
E-mail : scomenergo@gmail.com

(dále jen „**zhotovitel**“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu se svojí cenovou nabídkou, toto dílo: „**MŠ Šiškova – Revitalizace zahrady po S.E.N.**“

Práce budou provedeny podle projektové dokumentace stavby (č.zak.16-023, datum vyhotovení 17.6.2016) a podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 24.10.2016, která tvoří **přílohu** této smlouvy.

Tato cenová nabídka zhotovitele obsahuje podrobnou specifikaci díla (dále jen „**dílo / předmět díla**“).

Předmět díla je rozdělen do dvou dílčích etap č.1 a č.2:

- a) Předmětem plnění **etapy č.1** díla je montáž nových herních prvků a vybavení uvedených pod kódy **04A, 04B a 04E** v oddíle 04-A-F cenové nabídky zhotovitele.
- b) Předmětem plnění **etapy č.2** díla je realizace veškerých zbývajících prací uvedených v cenové nabídce zhotovitele a v projektové dokumentaci.
- 3.2. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.3. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hluchnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce

předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání s staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- b) **Termín zahájení díla:** po podpisu této smlouvy o dílo
Termín dokončení díla: do 31.8.2017

Z toho:

Termín zahájení etapy č.1 díla: po podpisu smlouvy o dílo
Termín dokončení etapy č.1 díla: do 31.12.2016

Termín zahájení etapy č.2 díla: na základě písemné výzvy objednatele
Termín dokončení etapy č.2 díla: do 31.8.2017

- c) **Místo plnění díla:** Mateřská škola Šiškova 1223/2, Praha 8, k.ú.Kobylisy

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště dle Čl. IV.1.a) této smlouvy, předá objednatel zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši **1 569 645,- Kč** (slovy: jedenmilionpětsetšedesátdevět tisíc šest set čtyřicet pět korun českých) bez daně z přidané hodnoty. Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv.režimu přenesení daňové povinnosti.

Z toho:

- a) Smluvní cena etapy č.1 díla dle bodu 3.1.a) této smlouvy činí částku **249 010,- Kč** bez DPH (slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc česdeset korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

- b) Smluvní cena etapy č.2 díla dle bodu 3.1.b) této smlouvy činí částku **1 320 635,-Kč** bez DPH (slovy: jedenmiliontřicetadvacet tisíc šest set třicet pět korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1.a) a 6.1.b) této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu budou doručeny řádně vystavené faktury zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelům odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zaplacení díla bude provedeno na základě dvou jednorázových faktur, vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích etap č.1 a č.2 díla v rozsahu dle bodu 3.1.a) a 3.1.b) této smlouvy.
- Zhotovitel je oprávněn vystavit jednorázové faktury za provedení etap č.1 a č.2 díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotovených etap č.1 a č.2 díla a bude o tomto předání a převzetí sepsán protokol.
- Podmínkou pro úhradu faktury objednatel je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatel.
- Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.2. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatel nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatel takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.3. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatel.
- 7.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatel bez předchozího písemného souhlasu objednatel. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatel, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 7.5. Majetkové sankce jako pohledávky objednatel vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatel ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatel či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení jednotlivých etap č.1 a č.2 díla dle bodu 3.1.a) a 3.1.b) této smlouvy, bude mezi zhotovitelem a objednatelem pořízen protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě, nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.5 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční **postupně po jednotlivých etapách č.1 a č.2 a to na základě přejímacích řízení**, o kterých bude sepsán předávací protokol. Předáním obou dokončených dílčích etap č.1 a č.2 díla objednateli, bude splněn závazek zhotovitele dle bodu 2.1. této smlouvy.

- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílčí etapa díla je dokončena.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII.

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII.

VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV.

ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je Jaroslav Vasilev, tel.: 603 570 907, email: scomenergo@gmail.com.
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
- 15.2. V případě podstatného, nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 10 dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatel schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Čl. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 27.10.2016

V Praze dne 31. 10. 2016

Za objednatele :

Za zhotovitele :


Ing. Stanislav Hladík
ředitel Servisního střediska



 S com ENERGO s.r.o. ③
Františka Divného 1534/5
104 00 Praha 10 - Uhřetěves
IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923

Jaroslav Vasilev
jednatel společnosti

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2016 (celkem 33 stránek formát A4)

SPRÁVCE ROZPOČTU 

Slepý rozpočet stavby

Datum: 24.10.2016

Stavba : 01

MS Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : bude určen výběrovým řízením

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :  S com ENERGO s.r.o. ^③
 Františka Diviše 1534/5
 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
 IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 569 665,00
DPH	21 %	329 630,00
Cena celkem za stavbu		1 899 295

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01A Zastínění	53 195	0	43 963	9 232	2,8
01B Sklad	171 545	0	141 773	29 772	9,0
01C Hmyzí domek	13 060	0	10 793	2 267	0,7
02 Pískoviště, pergoly, zastínění	717 984	0	593 375	124 609	37,8
03-A-F Demontáže herních prvků	40 245	0	33 260	6 985	2,1
04-A-F Montáže nových herních prvků a vybavení	725 546	0	599 625	125 921	38,2
05 Oplocení	66 487	0	54 948	11 539	3,5
06 Dřevěné obručníky	111 233	0	91 928	19 305	5,9
Celkem za stavbu	1 899 295	0	1 569 665	329 630	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01A	0969 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	53 195	0	43 963	9 232	2,8
01B	0969 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	171 545	0	141 773	29 772	9,0
01C	0969 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	13 060	0	10 793	2 267	0,7
02	0969 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	717 984	0	593 375	124 609	37,8
03-A-F	0969 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	40 245	0	33 260	6 985	2,1
04-A-F	0969 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	725 546	0	599 625	125 921	38,2
05	0969 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	66 487	0	54 948	11 539	3,5
06	0969 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	111 233	0	91 928	19 305	5,9
Celkem za stavbu		1 899 295	0	1 569 665	329 630	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
02A Pískoviště a pergola	4,4	66 697	0	0	0	0
02B Pískoviště a pergola	4,6	69 465	0	0	0	0
02C Pískoviště	2,2	32 798	0	0	0	0

02D	Pískoviště	2,7	41 391	0	0	0	0
02E	Pískoviště a zastínění	3,1	47 513	0	0	0	0
02F	Pískoviště a pergola	5,9	89 732	0	0	0	0
02G	Pískoviště a zastínění	9,8	148 587	0	0	0	0
02H	Pískoviště a pergola	5,2	79 909	0	0	0	0
1	Zemní práce	0,7	10 084	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	0,9	13 130	0	0	0	0
18	Povrchové úpravy terénu	0,2	3 174	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0,9	13 856	0	0	0	0
5	Komunikace	0,3	4 008	0	0	0	0
90	Oplocení	1,8	27 467	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních st	16,4	250 263	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,1	1 216	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,4	5 574	0	0	0	0
a.	Herní prvky a vybavení 04A	4,8	72 548	0	0	0	0
b.	Herní prvky a vybavení 04B	4,3	65 991	0	0	0	0
c.	Herní prvky a vybavení 04C	4,3	65 025	0	0	0	0
d.	Herní prvky a vybavení 04D	14,7	223 535	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1,3	19 313	0	0	0	0
e.	Herní prvky a vybavení 04E	7,3	110 919	0	0	0	0
f.	Herní prvky a vybavení 04F	4,1	61 753	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 523 946	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	45 718
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	45 718

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0969	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	JKSO	
Objekt			SKP	
01A	Zastínění		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	42 683	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 280
ZRN celkem	42 683	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	42 683	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	43 963	Ostatní náklady celkem	1 280

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:



Scom ENERGO s.r.o.
 Františka Divise 1534/5
 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
 IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923

Základ pro DPH	21,0 %	43 963 Kč
DPH	21,0 %	9 232 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		53 195 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet :	0969
Objekt :	01A Zastínění	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	5 095	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	2 116	0	0	0	0
1 Zemní práce	3 649	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	31 625	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	198	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 683	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		3,0	42 683	1 280
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				1 280

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	01A Zastínění	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení	kpl	1,00	1 345,00	1 345,00
2	110000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
3	110000010c	Požadované sondážní práce vyhodnocení výsledků	kpl			
4	110000018v	Předložení požadovaných vzorků materiálů katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	600,00	600,00
5	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na herní plochy vč.herních prvků a barevného návrhu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				5 095,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
6	184807111R00	Ochrana stávající zeleně před poškozením-zřízení	kpl	2,00	844,00	1 688,00
7	184807112R00	Ochrana stávající zeleně před poškoz- odstranění	kpl	2,00	214,00	428,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				2 116,00
Díl: 1		Zemní práce				
8	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,65	95,00	61,56
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,04	985,00	2 009,40
10	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,07	1 229,00	88,49
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,95	348,00	679,30
12	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	0,09	505,00	45,45
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,09	284,00	25,56
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,90	16,00	14,40
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,09	29,00	2,61
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,09	255,00	22,95
17	181300010RAX	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm	m2	3,24	96,00	311,04
18	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na ornici	m2	3,24	115,00	372,60
19	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFÍ	kg	0,10	156,00	15,60
	Celkem za	1 Zemní práce				3 648,95
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
20	950001a	D+M dubových sloupků pr.150, dl.3,5 m-4 ks/kpl pro stínící plachtu, vč. kotvení	kpl	1,00	12 150,00	12 150,00
21	950001b	D+M stínící plachta vč. úchytů 3,85x3,85= 14,823 m2	kpl	1,00	19 475,00	19 475,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				31 625,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	0,16	1 247,00	197,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				197,72

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0969	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	JKSO
Objekt			SKP
01B	Sklad		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	137 644	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	4 129
ZRN celkem	137 644	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	137 644	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	141 773	Ostatní náklady celkem	4 129

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :		Jméno : Datum : Podpis :  S com ENERGO s.r.o. Františka Divá 1534/5 104 00 Praha 10 - Uhřetěves IČ 24761923, DIČ CZ24761923	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %		141 773 Kč
DPH	21,0 %		29 772 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			171 545 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet : 0969
Objekt :	01B Sklad	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	4 095	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	1 058	0	0	0	0
1 Zemní práce	2 737	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	11 010	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	115 480	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 264	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	137 644	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		3,0	137 644	4 129
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				4 129

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	01B Sklad	MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení	kpl	1,00	1 345,00	1 345,00
2	110000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp. odpojení	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
3	110000010c	Požadované sondážní práce vyhodnocení výsledků	kpl			
4	110000018v	Předložení požadovaných vzorků materiálů katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	600,00	600,00
5	110000016v	Dodavatecká výrobní dokum. na herní plochy vč. herních prvků a barevného návrhu	kpl			
Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce					4 095,00
Díl: 18	Povrchové úpravy terénu					
6	184807111R00	Ochrana stávající zeleně před poškozením-zřízení	kpl	1,00	844,00	844,00
7	184807112R00	Ochrana stávající zeleně před poškoz- odstranění	kpl	1,00	214,00	214,00
Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu					1 058,00
Díl: 1	Zemní práce					
8	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,40	95,00	38,00
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,80	985,00	788,00
10	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	1,20	505,00	606,00
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,20	284,00	340,80
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	12,00	16,00	192,00
13	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,20	29,00	34,80
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,20	255,00	306,00
15	181300010RAx	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm	m2	2,00	96,00	192,00
16	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	2,00	115,00	230,00
17	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFÍ	kg	0,06	156,00	9,36
Celkem za	1 Zemní práce					2 736,96
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
18	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	1,00	2 882,00	2 882,00
19	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	1,60	512,00	819,20
20	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,60	88,00	140,80
21	275353111R00	Bednění kotev. otvorů patek do 0,02 m2, hl. 0,5 m	kus	8,00	249,00	1 992,00
22	275171111R0x	Osazení ocelové kotvy	kus	8,00	647,00	5 176,00
Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání					11 010,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
23	950001c	D+M domek na nářadí a koloběžky vč. kotvení	kpl	1,00	115 480,00	115 480,00
Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					115 480,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
24	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	2,62	1 247,00	3 263,92
Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					3 263,92

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0969	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	JKSO	
Objekt			SKP	
01C		Hmyzí domek	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 479	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	314
ZRN celkem	10 479	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	10 479	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 793	Ostatní náklady celkem	314

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 Scom ENERGO s.r.o. Františka Diviša 1534/5 104 00 Praha 10 - Uhřetěves IČ: 24751923 DIČ: CZ24751923	

Základ pro DPH	21,0 %	10 793 Kč
DPH	21,0 %	2 267 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		13 060 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet :	0969
Objekt :	01C Hmyzí domek	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 479	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 479	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		3,0	10 479	314
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				314

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	01C Hmyzí domek	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	950001f	D+M hmyzí domek vč. kotvení	kpl	1,00	10 479,00	10 479,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 479,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0969	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Pískoviště, pergoly, zastínění	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	576 092	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	17 283
ZRN celkem	576 092	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	576 092	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	593 375	Ostatní náklady celkem	17 283

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :


Scom ENERGO s.r.o.
 Františka Diviše 1534/5
 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
 IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923

Základ pro DPH	21,0 %		593 375 Kč
DPH	21,0 %		124 609 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			717 984 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet : 0969
Objekt :	02 Pískoviště, pergoly, zastínění	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
02A Pískoviště a pergola	66 697	0	0	0	0
02B Pískoviště a pergola	69 465	0	0	0	0
02C Pískoviště	32 798	0	0	0	0
02D Pískoviště	41 391	0	0	0	0
02E Pískoviště a zastínění	47 513	0	0	0	0
02F Pískoviště a pergola	89 732	0	0	0	0
02G Pískoviště a zastínění	148 587	0	0	0	0
02H Pískoviště a pergola	79 909	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	576 092	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		3,0	576 092	17 283
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				17 283

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	02 Pískoviště, pergoly, zastínění	MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 02A	Pískoviště a pergola					
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení	kpl	1,00	1 345,00	1 345,00
2	110000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp. odpojení	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
3	110000010c	Požadované sondážní práce vyhodnocení výsledků	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
4	110000018v	Předložení požadovaných vzorků materiálů katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	600,00	600,00
5	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na herní plochy vč. herních prvků a barevného návrhu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
6	944944081Vvm	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken krycí plachta, úschova	m2	12,00	44,00	528,00
7	766411821R0v	Demontáž vybavení - sedáky-dřev. tl.3cm, š.20cm	m	13,20	122,00	1 610,40
8	762331811R0v	Demontáž konstrukcí z hranolů do 120 cm2 po profil pro fixaci krycí plachty	m	3,10	45,00	139,50
9	965048150Vvx	Dočištění povrchu po demontáži sedáků	m2	2,64	59,00	155,76
10	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	2,64	148,00	390,72
11	632419110R0v	Vyrovnávací cem.stěrka, ruční zpracování tl.10 mm	m2	2,64	468,00	1 235,52
12	950001d	D+M sedáků na pískoviště MO, tl.30 mm, š.240 mm vč. kotvení	m	13,20	1 247,00	16 460,40
13	950001e	D+M ok a napínacích kolíků pro upevnění krycí plachty	kpl	9,00	347,00	3 123,00
14	762332110RT2	Montáž pom. latě do 120 cm2 pro fixaci plachty vč. dod. řeziva, hoblovaná lať 3/5, povrch. úprava	m	3,04	398,00	1 209,92
15	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	0,07	1 247,00	87,04
16	762321911R00	Ztužení stáv. konstrukce pergoly utažení spojů	m	88,80	75,00	6 660,00
17	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,69	1 088,00	750,72
18	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,27	1 415,00	381,12
19	783601831R00	Odstr. nátěrů z dřev.konstr. chem. odstraňovači	m2	38,58	167,00	6 442,86
20	783104801V0v	Okartáčování nátěrů očištění	m2	38,58	51,00	1 967,58
21	783625930R0v	Údržba, nátěr synt.truhl.výr. 2x +2x lazura +2x tm	m2	38,58	488,00	18 827,04
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,17	244,00	42,54
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,05	32,00	33,48
24	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,17	374,00	65,21
25	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,44	24,00	58,58
26	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,17	462,00	80,55
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,17	14,00	2,44
28	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,17	574,00	100,08
Celkem za		02A Pískoviště a pergola				66 697,47
Díl: 02B	Pískoviště a pergola					
29	110000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení	kpl	1,00	1 345,00	1 345,00
30	110000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp. odpojení	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
31	110000010c	Požadované sondážní práce vyhodnocení výsledků	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
32	110000018v	Předložení požadovaných vzorků materiálů katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	600,00	600,00
33	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na herní plochy vč. herních prvků a barevného návrhu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
34	184807111R00	Ochrana stávající zeleně před poškozením-zřizování	kpl	1,00	844,00	844,00
35	184807112R00	Ochrana stávající zeleně před poškoz- odstranění	kpl	1,00	214,00	214,00
36	944944081Vvm	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken krycí plachta, úschova	m2	12,72	44,00	559,68
37	766411821R0v	Demontáž vybavení - sedáky-dřev. tl.3cm, š.20cm	m	13,52	122,00	1 649,44

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	02 Pískoviště, pergoly, zastínění	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	762331811R0v	Demontáž konstrukcí z hranolů do 120 cm2 po.profil pro fixaci krycí plachty	m	3,18	45,00	143,10
39	965048150Vvx	Dočištění povrchu po demontáži sedáků	m2	2,84	59,00	167,56
40	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	2,84	148,00	420,32
41	632419110R0v	Vyrovnávací cem.stěrka ,ruční zpracování tl.10 mm	m2	2,84	468,00	1 329,12
42	950001d	D+M sedáků na pískoviště MO, tl.30 mm, š.240 mm vč. kotvení	m	13,48	1 247,00	16 809,56
43	950001e	D+M ok a napínacích kolíků pro upevnění krycí plachty	kpl	9,00	347,00	3 123,00
44	762332110RT2	Montáž pom. latě do 120 cm2 pro fixaci plachty vč.dod. řeziva, hoblovaná lat' 3/5,povrch.úprava	m	3,20	398,00	1 273,60
45	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	0,12	1 247,00	144,27
46	762321911R00	Ztlužení stáv. konstrukce pergoly utažení spojů	m	91,29	75,00	6 846,75
47	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,70	1 088,00	761,60
48	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,28	1 415,00	391,50
49	783601831R00	Odstř. nátěrů z dřev.konstr. chem. odstraňovači	m2	39,73	167,00	6 634,91
50	783104801V0v	Okartáčování nátěrů očištění	m2	39,73	51,00	2 026,23
51	783625930R0v	Údržba, nátěr synt.truhl.výr. 2x+2x lazura +2x tm	m2	39,73	488,00	19 388,24
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,18	244,00	43,64
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,07	32,00	34,34
54	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,18	374,00	66,89
55	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,50	24,00	60,10
56	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,18	462,00	82,63
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	0,18	14,00	2,50
58	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,18	574,00	102,67
Celkem za		02B Pískoviště a pergola				69 464,66
Díl:	02C	Pískoviště				
59	110000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení	kpl	1,00	1 345,00	1 345,00
60	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
61	110000010c	Požadované sondážní práce vyhodnocení výsledků	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
62	110000018v	Předložení požadovaných vzorků materiálů katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	600,00	600,00
63	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na herní plochy vč.herních prvků a barevného návrhu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
64	944944081Vvm	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken krycí plachta, úschova	m2	12,00	44,00	528,00
65	766411821R0m	Demontáž vybavení - sedáky-plast. prkna tl. 3cm, š. 2x10 cm	m	13,20	205,00	2 706,00
66	762331811R0v	Demontáž konstrukcí z hranolů do 120 cm2 po.profil pro fixaci krycí plachty	m	3,00	45,00	135,00
67	965048150Vvx	Dočištění povrchu po demontáži sedáků	m2	2,64	59,00	155,76
68	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	2,64	148,00	390,72
69	632419110R0v	Vyrovnávací cem.stěrka ,ruční zpracování tl.10 mm	m2	2,64	468,00	1 235,52
70	950001d	D+M sedáků na pískoviště MO, tl.30 mm, š.240 mm vč. kotvení	m	13,20	1 247,00	16 460,40
71	950001e	D+M ok a napínacích kolíků pro upevnění krycí plachty	kpl	9,00	347,00	3 123,00
72	762332110RT2	Montáž pom. latě do 120 cm2 pro fixaci plachty vč.dod. řeziva, hoblovaná lat' 3/5,povrch.úprava	m	3,04	398,00	1 209,92
73	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	0,10	1 247,00	127,67
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,17	244,00	42,35
75	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,04	32,00	33,32
76	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,17	374,00	64,91
77	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,43	24,00	58,31

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	02 Pískoviště, pergoly, zastínění	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,17	462,00	80,18
79	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,17	14,00	2,43
80	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,17	574,00	99,62
Celkem za		02C Pískoviště				32 798,12
Díl:	02D	Pískoviště				
81	110000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení	kpl	1,00	1 345,00	1 345,00
82	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp. odpojení	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
83	110000010c	Požadované sondážní práce vyhodnocení výsledků	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
84	110000018v	Předložení požadovaných vzorků materiálů katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	600,00	600,00
85	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na herní plochy vč. herních prvků a barevného návrhu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
86	184807111R00	Ochrana stávající zeleně před poškozením-zřízení	kpl	1,00	844,00	844,00
87	184807112R00	Ochrana stávající zeleně před poškozením-odstranění	kpl	1,00	214,00	214,00
88	944944081Vvm	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken krycí plachta, úschova	m2	18,47	44,00	812,59
89	766411821R0m	Demontáž vybavení - sedáky-plast. prkna tl. 3cm, š. 2x10 cm	m	16,52	205,00	3 386,60
90	762331811R0v	Demontáž konstrukcí z hranolů do 120 cm2 po profil pro fixaci krycí plachty	m	4,86	45,00	218,70
91	965048150Vvx	Dočištění povrchu po demontáži sedáků	m2	3,30	59,00	194,94
92	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	3,30	148,00	488,99
93	632419110R0v	Vyrovnávací cem.stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm	m2	3,30	468,00	1 546,27
94	950001d	D+M sedáků na pískoviště MO, tl. 30 mm, š. 240 mm vč. kotvení	m	16,52	1 247,00	20 600,44
95	950001e	D+M ok a napínacích kolíků pro upevnění krycí plachty	kpl	12,00	347,00	4 164,00
96	762332110RT2	Montáž pom. latě do 120 cm2 pro fixaci plachty vč. dod. řeziva, hoblovaná lať 3/5, povrch. úprava	m	4,90	398,00	1 950,20
97	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	0,10	1 247,00	128,95
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,23	244,00	55,16
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,36	32,00	43,40
100	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,23	374,00	84,54
101	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,16	24,00	75,95
102	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,23	462,00	104,44
103	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,23	14,00	3,16
104	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,23	574,00	129,75
Celkem za		02D Pískoviště				41 391,09
Díl:	02E	Pískoviště a zastínění				
105	110000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení	kpl	1,00	1 345,00	1 345,00
106	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp. odpojení	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
107	110000010c	Požadované sondážní práce vyhodnocení výsledků	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
108	110000018v	Předložení požadovaných vzorků materiálů katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	600,00	600,00
109	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na herní plochy vč. herních prvků a barevného návrhu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
110	944944081Vvm	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken krycí plachta, úschova	m2	11,80	44,00	519,20
111	766411821R0m	Demontáž vybavení - sedáky-plast. prkna tl. 3cm, š. 2x10 cm	m	13,10	205,00	2 685,50
112	762331811R0v	Demontáž konstrukcí z hranolů do 120 cm2 po profil pro fixaci krycí plachty	m	2,95	45,00	132,75

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	02 Pískoviště, pergoly, zastínění	MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
113	965048150Vvx	Dočištění povrchu po demontáži sedáků	m2	2,62	59,00	154,58
114	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	2,62	148,00	387,76
115	632419110R0v	Vyrovnávací cem.stěrka ,ruční zpracování tl.10 mm	m2	2,62	468,00	1 226,16
116	950001d	D+M sedáků na pískoviště MO, tl.30 mm, š.240 mm vč. kotvení	m	13,10	1 247,00	16 335,70
117	950001e	D+M ok a napínavých kolíků pro upevnění krycí plachty	kpl	9,00	347,00	3 123,00
118	762332110RT2	Montáž pom. latě do 120 cm2 pro fixaci plachty vč.dod. řeziva, hoblovaná lat' 3/5,povrch.úprava	m	2,99	398,00	1 190,02
119	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	0,23	95,00	21,38
120	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,57	985,00	1 547,44
121	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,07	1 229,00	88,49
122	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,93	348,00	325,03
123	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění stáv. písek	m3	0,34	88,00	29,74
124	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,30	505,00	151,50
125	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,30	284,00	85,20
126	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3,00	16,00	48,00
127	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,30	29,00	8,70
128	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,30	255,00	76,50
129	181300010RAx	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm	m2	1,13	96,00	108,00
130	180404111R00	Založení hřišťového trávníku výsevem na ornici	m2	1,13	115,00	129,38
131	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg	0,04	156,00	6,24
132	950001a	D+M dubových sloupků pr.150, dl.3,5 m-4 ks/kpl pro stínící plachtu, vč. kotvení	kpl	1,00	12 150,00	12 150,00
133	950001b	D+M stínící plachta vč. úchyty 3,70x4,75 = 17,58 m2	kpl			
134	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	0,21	1 247,00	260,38
135	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,17	244,00	41,97
136	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,03	32,00	33,03
137	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,17	374,00	64,34
138	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,41	24,00	57,80
139	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,17	462,00	79,47
140	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,17	14,00	2,41
141	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,17	574,00	98,74
Celkem za		02E Pískoviště a zastínění				47 513,40
Díl:	02F	Pískoviště a pergola				
142	110000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení	kpl	1,00	1 345,00	1 345,00
143	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
144	110000010c	Požadované sondážní práce vyhodnocení výsledků	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
145	110000018v	Předložení požadovaných vzorků materiálů katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	600,00	600,00
146	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na herní plochy vč.herních prvků a barevného návrhu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
147	944944081Vvm	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken krycí plachta, úschova	m2	17,16	44,00	754,82
148	766411821R0v	Demontáž vybavení - sedáky-dřev. tl.3cm,š.20cm	m	15,90	122,00	1 939,80
149	762331811R0v	Demontáž konstrukcí z hranolů do 120 cm2 po.profil pro fixaci krycí plachty	m	3,65	45,00	164,25
150	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového odsekání poškozené tvárnice	m3	0,03	2 451,00	73,53
151	965048150Vvv	Dočištění povrchu po vybourání tvárnice	m2	0,20	58,00	11,60
152	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	0,20	148,00	29,60

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	02 Pískoviště, pergoly, zastínění	MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
153	632451336R0v	Potěr pískocementový tl. 50 mm doplnění, vyrovnání podkladu	m2	0,20	525,00	105,00
154	345231111RT1	Zdivo plotové z tvárnic, betonová záhlavka, tl.190 tvárnice přír., štípané jednostranně - doplnění	m2	0,15	1 875,00	281,25
155	965048150Vvx	Dočištění povrchu po demontáži sedáků	m2	3,18	59,00	187,62
156	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni můstek	m2	3,18	148,00	470,64
157	632419110R0v	Vyrovnávací cem.stěrka ,ruční zpracování tl.10 mm	m2	3,18	468,00	1 488,24
158	950001d	D+M sedáků na pískoviště MO, tl.30 mm, š.240 mm vč. kotvení	m	15,90	1 247,00	19 827,30
159	950001e	D+M ok a napínacích kolíků pro upevnění krycí plachty	kpl	11,00	347,00	3 817,00
160	762332110RT2	Montáž pom. latě do 120 cm2 pro fixaci plachty vč. dod. řeziva, hoblovaná lat' 3/5,povrch.úprava	m	3,69	398,00	1 468,62
161	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy	t	0,16	1 247,00	204,25
162	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	55,00	42,00	2 310,00
163	762712110RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 4/21	m	55,00	282,00	15 510,00
164	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2	kus	22,00	32,00	704,00
165	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranně	m	55,00	125,00	6 875,00
166	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	0,46	3 111,00	1 437,28
167	762321911R00	Ztuzení stáv. konstrukce pergoly utažení spojů	m	38,21	75,00	2 865,75
168	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,74	1 088,00	805,12
169	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,55	1 415,00	776,36
170	783601831R00	Odstř. nátěrů z dřev.konstr. chem. odstraňovači	m2	13,23	167,00	2 209,41
171	783104801V0v	Okartáčování nátěrů očištění	m2	13,23	51,00	674,73
172	783625930R0v	Údržba, nátěr synt.truhl.výr. 2x +2x lazura +2x tm	m2	13,23	488,00	6 456,24
173	783625300R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x lazura+2x tmel	m2	27,50	377,00	10 367,50
174	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,72	244,00	174,63
175	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,29	32,00	137,41
176	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,72	374,00	267,67
177	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10,02	24,00	240,47
178	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,72	462,00	330,65
179	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,72	14,00	10,02
180	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,72	574,00	410,81
Celkem za		02F Pískoviště a pergola				89 731,58
Díl: 02G	Pískoviště a zastínění					
181	110000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení	kpl	1,00	1 345,00	1 345,00
182	110000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
183	110000010c	Požadované sondážní práce vyhodnocení výsledků	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
184	110000018v	Předložení požadovaných vzorků materiálů katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	600,00	600,00
185	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na herní plochy vč.herních prvků a barevného návrhu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
186	944944081Vvm	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken krycí plachta, úschova	m2	12,00	44,00	528,00
187	766411821R0m	Demontáž vybavení - sedáky-plast. prkna tl. 3cm, š. 2x10 cm	m	14,00	205,00	2 870,00
188	762331811R0v	Demontáž konstrukcí z hranolů do 120 cm2 po.profil pro fixaci krycí plachty	m	4,00	45,00	180,00
189	965048150Vvx	Dočištění povrchu po demontáži sedáků	m2	2,55	59,00	150,45
190	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni můstek	m2	2,55	148,00	377,40
191	632419110R0v	Vyrovnávací cem.stěrka ,ruční zpracování tl.10 mm	m2	2,55	468,00	1 193,40
192	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	11,86	95,00	1 126,89

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	02 Pískoviště, pergoly, zastínění	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
193	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 odkop pisku s drny	m3	9,25	145,00	1 340,96
194	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,28	985,00	1 257,85
195	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopisku tříděného	m3	0,07	1 229,00	88,49
196	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,87	348,00	301,02
197	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	14,02	505,00	7 081,11
198	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	14,02	284,00	3 982,25
199	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	140,22	16,00	2 243,52
200	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	14,02	29,00	406,64
201	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	14,02	255,00	3 575,61
202	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně	m2	70,37	34,00	2 392,44
203	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	70,37	112,00	7 880,99
204	631571002R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I písek kolem pískoviště v tl. 300 mm	m3	21,11	1 278,00	26 978,58
205	950001d	D+M sedáků na pískoviště MO, tl. 30 mm, š. 240 mm vč. kotvení	m	12,72	1 247,00	15 861,84
206	762332110RT2	Montáž pom. latě do 120 cm2 pro fixaci plachty vč. dod. řeziva, hoblovaná lat' 3/5, povrch. úprava	m	2,92	398,00	1 162,16
207	950001a	D+M dubových sloupků pr. 150, dl. 3,5 m-4 ks/kpl pro stínící plachtu, vč. kotvení	kpl	1,00	12 150,00	12 150,00
208	950001b	D+M stínící plachta vč. úchytů 3,70x4,75 = 17,58 m2	kpl			
209	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	39,05	1 247,00	48 694,27
210	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19	244,00	46,40
211	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,14	32,00	36,52
212	979083117R00	Vodorovně přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,19	374,00	71,13
213	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2,66	24,00	63,90
214	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,19	462,00	87,86
215	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,19	14,00	2,66
216	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,19	574,00	109,16
Celkem za		02G Pískoviště a zastínění				148 586,50
Díl:	02H	Pískoviště a pergola				
217	110000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního sportovního vybavení	kpl	1,00	1 345,00	1 345,00
218	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp. odpojení	kpl	1,00	2 150,00	2 150,00
219	110000010c	Požadované sondážní práce vyhodnocení výsledků	kpl	1,00	1 250,00	1 250,00
220	110000018v	Předložení požadovaných vzorků materiálů katalog. listů ostatních prvků	kpl	1,00	600,00	600,00
221	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na herní plochy vč. herních prvků a barevného návrhu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
222	944944081Vvm	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken krycí plachta, úschova	m2	16,69	44,00	734,14
223	766411821R0m	Demontáž vybavení - sedáky-plast. prkna tl. 3cm, š. 2x10 cm	m	16,50	205,00	3 382,50
224	762331811R0v	Demontáž konstrukcí z hranolů do 120 cm2 po profil pro fixaci krycí plachty	m	3,55	45,00	159,75
225	965048150Vvx	Dočištění povrchu po demontáži sedáků	m2	3,04	59,00	179,60
226	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhezni můstek	m2	3,04	148,00	450,51
227	632419110R0v	Vyrovňovací cem.stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm	m2	3,04	468,00	1 424,59
228	950001d	D+M sedáků na pískoviště MO, tl. 30 mm, š. 240 mm vč. kotvení	m	15,22	1 247,00	18 979,34
229	762332110RT2	Montáž pom. latě do 120 cm2 pro fixaci plachty vč. dod. řeziva, hoblovaná lat' 3/5, povrch. úprava	m	3,47	398,00	1 381,06
230	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	0,08	1 247,00	100,10

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.
Objekt :	02 Pískoviště, pergoly, zastínění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
231	762321911R00	Ztužení stáv. konstrukce pergoly utažení spojů	m	106,80	75,00	8 010,00
232	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,88	1 088,00	956,35
233	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,33	1 415,00	460,01
234	783601831R00	Odstr. nátěrů z dřev.konstr. chem. odstraňovači	m2	52,23	167,00	8 722,41
235	783104801V0v	Okartáčování nátěrů očištění	m2	52,23	51,00	2 663,73
236	783625930R0v	Údržba, nátěr synt.truhl.výr. 2x +2x lazura +2x tm	m2	52,23	488,00	25 488,24
237	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,21	244,00	52,43
238	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,29	32,00	41,26
239	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,21	374,00	80,37
240	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3,01	24,00	72,21
241	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,21	462,00	99,28
242	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,21	14,00	3,01
243	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,21	574,00	123,35
Celkem za		02H Pískoviště a pergola				79 909,24

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0969	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	JKSO	
Objekt			SKP	
03-A-F		Demontáže herních prvků	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	32 291	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	969
	ZRN celkem	32 291	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	32 291	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	33 260	Ostatní náklady celkem	969

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :		Jméno : Datum : Podpis :  S com ENERGO s.r.o. Františka Divise 1534/5 104 00 Praha 10 - Uhřetěves IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %		33 260 Kč
DPH	21,0 %		6 985 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			40 245 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet :	0969
Objekt :	03-A-F Demontáže herních prvků	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A. Demontáž 03A	2 585	0	0	0	0
B. Demontáž 03B	2 580	0	0	0	0
C. Demontáž 03C	3 602	0	0	0	0
D. Demontáž 03D	3 735	0	0	0	0
E. Demontáž 03E	2 535	0	0	0	0
F. Demontáž 03F	2 573	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	23	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	14 658	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 291	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		3,0	32 291	969
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				969

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	03-A-F Demontáže herních prvků	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: A.		Demontáž 03A				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb pryžových dlaždic na sucho	m2	2,58	38,00	98,04
2	762900039R0a	Demontáž dřevěných konstrukcí vč základů a kotev Skluzavka	kpl	1,00	2 487,00	2 487,00
	Celkem za	A. Demontáž 03A				2 585,04
Díl: B.		Demontáž 03B				
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb pryžových dlaždic na sucho	m2	2,46	38,00	93,48
4	762900039R0b	Demontáž dřevěných konstrukcí vč základů a kotev Skluzavka s věží	kpl	1,00	2 487,00	2 487,00
	Celkem za	B. Demontáž 03B				2 580,48
Díl: C.		Demontáž 03C				
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb pryžových dlaždic na sucho	m2	1,50	38,00	57,00
6	762900039R0c	Demontáž dřevěných konstrukcí vč. základů a kotev Skluzavka s věží	kpl	1,00	2 487,00	2 487,00
7	184807111R00	Ochrana stávající zeleně před poškozením-zřízení	kpl	1,00	844,00	844,00
8	184807112R00	Ochrana stávající zeleně před poškoz- odstranění	kpl	1,00	214,00	214,00
	Celkem za	C. Demontáž 03C				3 602,00
Díl: D.		Demontáž 03D				
9	113106121R00	Rozebrání dlažeb pryžových dlaždic na sucho	m2	5,00	38,00	190,00
10	762900039R0d	Demontáž dřevěných konstrukcí vč. základů a kotev Mobilní domeček	kpl	1,00	2 487,00	2 487,00
11	184807111R00	Ochrana stávající zeleně před poškozením-zřízení	kpl	1,00	844,00	844,00
12	184807112R00	Ochrana stávající zeleně před poškoz- odstranění	kpl	1,00	214,00	214,00
	Celkem za	D. Demontáž 03D				3 735,00
Díl: E.		Demontáž 03E				
13	113106121R00	Rozebrání dlažeb pryžových dlaždic na sucho	m2	1,25	38,00	47,50
14	762900039R0e	Demontáž dřevěných konstrukcí vč. základů a kotev Skluzavka s věží	kpl	1,00	2 487,00	2 487,00
	Celkem za	E. Demontáž 03E				2 534,50
Díl: F.		Demontáž 03F				
15	113106121R00	Rozebrání dlažeb pryžových dlaždic na sucho	m2	2,25	38,00	85,50
16	762900039R0f	Demontáž dřevěných konstrukcí vč základů a kotev Skluzavka s věží	kpl	1,00	2 487,00	2 487,00
	Celkem za	F. Demontáž 03F				2 572,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a kraj. úpravy	t	0,02	1 247,00	23,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				23,44
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,08	244,00	1 238,43
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,45	32,00	974,50
20	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	5,08	374,00	1 898,24
21	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	71,06	24,00	1 705,37
22	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,08	462,00	2 344,89
23	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+plast	t	5,08	1 280,00	6 496,67
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				14 658,10

- 33 -
SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0969	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	JKSO	
Objekt			SKP	
04-A-F		Montáže nových herních prvků a vybavení	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
01		MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	582 160	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	17 465
ZRN celkem	582 160	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	582 160	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	599 625	Ostatní náklady celkem	17 465

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	 S com ENERGO s.r.o. Františka Divise 1534/5 104 00 Praha 10 – Uhřetěves IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923	

Základ pro DPH	21,0 %	599 625 Kč
DPH	21,0 %	125 921 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		725 546 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet :	0969
Objekt :	04-A-F Montáže nových herních prvků a vybavení	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
a. Herní prvky a vybavení 04A	69 963	0	0	0	0
b. Herní prvky a vybavení 04B	63 410	0	0	0	0
c. Herní prvky a vybavení 04C	61 423	0	0	0	0
d. Herní prvky a vybavení 04D	219 800	0	0	0	0
e. Herní prvky a vybavení 04E	108 385	0	0	0	0
f. Herní prvky a vybavení 04F	59 180	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	582 160	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		3,0	582 160	17 465
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				17 465

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	04-A-F Montáže nových herních prvků a vybavení	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: a.	Herní prvky a vybavení 04A					
1	950000a	D+M herní sestava MAX 2 - DA 1032.04 B1 vč. kotvení	ks	1,00	68 220,00	68 220,00
2	589152006RU1	Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 50 mm volně bez dodávky dlaždic- stávající	m2	2,00	36,00	72,00
3	181300010RAx	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm	m2	7,74	96,00	743,04
4	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na ornici	m2	7,74	115,00	890,10
5	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg	0,24	156,00	37,44
Celkem za a. Herní prvky a vybavení 04A						69 962,58
Díl: b.	Herní prvky a vybavení 04B					
6	950000b	D+M herní sestava MAX 2 - DA 1032.04 C2 vč. kotvení	ks	1,00	58 150,00	58 150,00
7	589152006RU1	Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 50 mm volně bez dodávky dlaždic- stávající	m2	2,00	36,00	72,00
8	181300010RAx	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm	m2	24,05	96,00	2 308,80
9	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na ornici	m2	24,05	115,00	2 765,75
10	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg	0,73	156,00	113,88
Celkem za b. Herní prvky a vybavení 04B						63 410,43
Díl: c.	Herní prvky a vybavení 04C					
11	950000c	D+M herní sestava MAX 2 - DA 1032.04 B2 vč. kotvení	ks	1,00	58 470,00	58 470,00
12	589152006RU1	Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 50 mm volně bez dodávky dlaždic- stávající	m2	1,00	36,00	36,00
13	181300010RAx	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm	m2	13,52	96,00	1 297,92
14	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na ornici	m2	13,52	115,00	1 554,80
15	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg	0,41	156,00	63,96
Celkem za c. Herní prvky a vybavení 04C						61 422,68
Díl: d.	Herní prvky a vybavení 04D					
16	950000d	D+M venkovní učebna vč. základů a kotvení	ks	1,00	219 800,00	219 800,00
Celkem za d. Herní prvky a vybavení 04D						219 800,00
Díl: e.	Herní prvky a vybavení 04E					
17	950000e	D+M herní sestava LOŽ - DA 1005.04 D1 vč. kotvení	ks	1,00	102 115,00	102 115,00
18	589152006RU1	Kryt sport. ploch z pryž. dlaždic tl. 50 mm volně bez dodávky dlaždic- stávající	m2	1,00	36,00	36,00
19	181300010RAx	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm	m2	28,90	96,00	2 774,40
20	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na ornici	m2	28,90	115,00	3 323,50
21	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg	0,87	156,00	135,72
Celkem za e. Herní prvky a vybavení 04E						108 384,62
Díl: f.	Herní prvky a vybavení 04F					
22	950000f	D+M herní sestava MAX 1 - DA 1601.04 B1 vč. kotvení	ks	1,00	59 180,00	59 180,00
Celkem za f. Herní prvky a vybavení 04F						59 180,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0969 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	JKSO	
Objekt		SKP	
05	Oplocení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
01	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztižené výrobní podmínky	0
	53 347	Oborová přírážka	0
R	PSV celkem	Přesun stavebních kapacit	0
	0	Mimostaveništní doprava	1 600
N	M práce celkem	Zařízení staveniště	0
	0	Provoz investora	0
	M dodávky celkem	Kompletační činnost (IČD)	0
	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN celkem	Ostatní náklady celkem	1 600
	53 347		
	HZS		
	0		
	ZRN+HZS		
	53 347		
	ZRN+ost.náklady+HZS		
	54 948		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 S com ENERGO s.r.o. Františka Divise 1534/5 104 00 Praha 10 - Uhřetěves IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923	
Základ pro DPH	21,0 %	54 948 Kč
DPH	21,0 %	11 539 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		66 487 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet :	0969
Objekt :	05 Oplocení	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	3 940	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 216	0	0	0	0
1 Zemní práce	3 698	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 846	0	0	0	0
90 Oplocení	27 467	0	0	0	0
5 Komunikace	4 008	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 429	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 089	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	4 655	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	53 347	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		3,0	53 347	1 600
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				1 600

- 38 -
Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	05 Oplocení	MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	110000016a	Dodavatelská výrobní dokumentace	kpl	1,00	2 490,00	2 490,00
2	110000018a	Předložení požadovaných vzorků	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				3 940,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m ²	kus	1,00	188,00	188,00
4	154903111R00	Řezání válcovaných profilů atyp. sloupky oplocení	kus	6,00	62,00	372,00
5	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	2,40	105,00	252,00
6	962042321R00	Bourání podezdívek plotových z betonu prostého	m ³	0,17	2 390,00	403,91
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 215,91
Díl: 1		Zemní práce				
7	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,55	105,00	582,75
8	113108309R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m ² , živice tl. 9 cm	m ²	2,89	180,00	519,66
9	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² ,kam.drcené tl.15 cm	m ²	2,89	226,00	652,46
10	181201111R00	Úprava pláňe na násypch se zhutněním - ručně	m ²	3,33	34,00	113,22
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³	0,72	985,00	709,20
12	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m ³	0,72	505,00	363,60
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m ³	0,72	284,00	204,48
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	7,20	16,00	115,20
15	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m ³	0,72	29,00	20,88
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	0,72	255,00	183,60
17	181300010RAx	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm	m ²	1,08	96,00	103,68
18	180404111R00	Založení hřišřového trávníku výsevem na ornici	m ²	1,08	115,00	124,20
19	00572440	Směs travní hřišřní III. - vysoká zátěž PROFI	kg	0,04	156,00	5,46
	Celkem za	1 Zemní práce				3 698,39
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
20	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m ³	0,65	2 882,00	1 867,54
21	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m ²	0,80	512,00	409,60
22	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m ²	0,80	88,00	70,40
23	275353111R00	Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m ² , hl. 0,5 m	kus	2,00	249,00	498,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 845,54
Díl: 90		Oplocení				
24	311320030RAA	Zdi nadzákl. ŽB z betonu C 16/20, tl.26 cm,bednění výztuž 90 kg/m ³ - dobetonování podezdívky	m ²	0,22	3 385,00	731,16
25	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet C 25/30	kus	2,00	315,00	630,00
26	338171113V00	Osaz sloupků brány ocel do beton.konstr. přes kotevní patky-pl. 250/250/10	kus	2,00	349,00	698,00
27	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	8,00	169,00	1 352,00
28	55342361	Sloupek plotový 40/50 - dl. 1,6 m	kus	2,00	455,00	910,00
29	55342363	Sloupek plotový 100/100/3, dl. 1,75 m	kus	2,00	1 055,00	2 110,00
30	767914130R00	Montáž oplocení rámového H do 2,0 m přivaření na sloupky	kpl	2,00	1 275,00	2 550,00
31	55342443	Plotový panel s výplní - výška 1220 mm, š. 380 mm	kus	2,00	1 722,00	3 444,00
32	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m ²	kus	1,00	1 575,00	1 575,00
33	55342604	Brána k oplocení -2,5x1,63 m+FAB	kus	1,00	12 322,00	12 322,00
34	767914830R0c	Kotevní a montážní materiál, úchyty plot.výplní	kpl	1,00	1 145,00	1 145,00
	Celkem za	90 Oplocení				27 467,16
Díl: 5		Komunikace				
35	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m ²	3,33	127,00	422,91
36	577112113RT3	Beton asfalt. ACO 8 š. do 3 m, tl.4 cm	m ²	3,30	459,00	1 514,70
37	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m ²	3,33	445,00	1 481,85

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	05 Oplocení	MŠ Šiškova-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	5,55	54,00	299,70
39	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár záhlvkou	m	5,55	52,00	288,60
Celkem za 5 Komunikace						4 007,76
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
40	914001125R0v	Osazení info panelu na bránu	kus	1,00	155,00	155,00
41	914992009R0v	Úprava stáv.el.kabeláže pro zvonkové tablo instal. v novém oplocení	kpl	1,00	3 274,00	3 274,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						3 429,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
42	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	4,16	502,00	2 088,77
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 088,77
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,12	244,00	517,18
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,72	32,00	406,96
45	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,12	374,00	792,73
46	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	29,67	24,00	712,18
47	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,12	462,00	979,25
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,12	14,00	29,67
49	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	2,12	574,00	1 216,64
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						4 654,61

- 4 0 -
SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0969	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	JKSO
Objekt			SKP
06	Dřevěné obručnický		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.		Náklady na m.j.
Projektant			0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	89 250	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 678
ZRN celkem	89 250	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	89 250	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	91 928	Ostatní náklady celkem	2 678

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 S com ENERGO s.r.o. Františka Diviš 1534/5 104 00 Praha 10 - Uhřetěves IČ: 24761923, DIČ: CZ24761923	

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	91 928 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	19 305 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		111 233 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet :	0969
Objekt :	06 Dřevěné obrubníky	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	89 250	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	89 250	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava		3,0	89 250	2 678
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				2 678

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.	Rozpočet: 0969
Objekt :	06 Dřevěné ohrubníky	MŠ Šišková-revitalizace zahrady po S.E.N.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	950006	D+M dřevěných ohrubníků, dubová kulatina d=8cm vč. kotvení	m	150,00	595,00	89 250,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				89 250,00