

**„Výměna střešního pláště objektu dílen vč. zateplení
a oprava střechy školní jídelny, kuchyně a družiny
ZŠ U Školské zahrady 4, čp. 1030, Praha 8, k.ú. Kobylisy“**

Smlouva o dílo č. VR 32/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: Vladislav Kejha
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 19838081/0100
E-mail : hladis@sespha8.cz , kejha@sespha8.cz

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **Pirext Pro, s.r.o**
Sídlo : Šimůnkova 1612, Praha 8 , 182 00
zastoupený/jednatel : Vojtěch Piroutek, jednatel společnosti
IČ : 02692333
DIČ : CZ 02923333
zápis v obchodním rejstříku: C 222375 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu : 107-6749400257/0100
E-mail : vojtapiroutek@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:

„Výměna střešního pláště objektu dílen vč. zateplení a oprava střechy školní jídelny, kuchyně a družiny ZŠ U Školské zahrady 4, čp. 1030, Praha 8, k.ú. Kobylisy“

(dále jen „dílo / předmět díla“)

- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2016 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením



provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **1.7.2016**

- Termín dokončení díla: nejpozději do **31.8.2016**

Místo plnění díla:

**Objekt dílen a objekt školní jídelny, kuchyně a družiny ZŠ U Školské zahrady 4, čp. 1030,
Praha 8 - Kobylisy**

Čl. V.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI.

CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: **3.680.284,-Kč**
(slovy: třimilionyšestsetosmdesátisícdevětšestosmdesátčtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje hradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy postupně (dílčí faktury, konečná faktura) vždy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktury nebudou obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.



- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX.

PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2. Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X.

SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.
- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců**.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je Vojtěch Piroutek, tel.: +420 777 043 899, email: vojtapiroutek@seznam.cz. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.4. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.5. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1. smlouvy.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 10 dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

- c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
- 16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejní dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

**Čl. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 28 06 16

V Praze dne 28 06 16


Za objednatele :



Ing. Stanislav Hladíš
ředitel Servisního střediska



Za zhotovitele :



PIREXT PRO s. r. o.
Šimůnkova 1612/26
Praha 8 - Kobylisy
IČO: 02692333 DIČ: CZ02692333

Vojtěch Piroutek
jednatel společnosti

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2016

Správce rozpočtu 

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZŠ U školské zahrady	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	Pirext Pro s.r.o. IČ/DIČ: 02692333/CZ02692333
Začátek výstavby:	1.7.2016	Konec výstavby:	Položek: 117
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 21.6.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	110 659,48	Kompletace		89 600,00	Zařízení stavenišť	85 000,00
	Montáž	172 492,10	Rezerva		95 000,00	Mimostav. doprava	96 800,00
	Dodávky	946 073,29			0,00	Územní vlivy	0,00
PSV	Montáž	637 491,35				Provozní vlivy	0,00
	Dodávky	61 008,58				Ostatní	0,00
	Montáž	188 301,42				NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		150 940,00					
Přesun hmot a sutí		106 650,19					
ZRN celkem		2 373 616,41	DN celkem		184 600,00	NUS celkem	181 800,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
						ORN celkem	
						ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	2 740 016,41
Základ 15%	0,00
Základ 21%	0,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	0,00
Celkem bez DPH	2 740 016,41
Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		PIREXT PRO s.r.o. Šimůnkova 1612/26 Praha 8 - Kobylisy
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	IČO: 02692333 DIČ: CZ02692333 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		ZŠ U školské zahrady			Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:					Začátek výstavby: 1.7.2016		Projektant:					
Lokalita:					Konec výstavby:		Zhotovitel: Pirext Pro s.r.o.					
JKSO:					Zpracováno dne: 21.6.2016		Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
01	01	18	Oprava a zateplení střešiny technického objektu				994 766,94	715 511,83	1 710 278,77	40,36	4,18	
			Povrchové úpravy terénu				4 481,44	10 593,56	15 075,00			
1	01	180400020RA0	Založení travníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	50,00	150,00	1 987,50	5 512,50	7 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
2	01	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	50,00	85,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
3	01	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	50,00	5,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
4	01	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	50,00	8,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5	01	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	2,00	150,00	118,94	181,06	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
6	01	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	2,50	950,00	2 375,00	0,00	2 375,00	1,67	4,18	RTS II / 2013
01	31		Zdi podpěrné a volné				41 329,44	9 109,56	50 439,00	3,52		
7	01	310901115R00	Úprava lince při zdění režného zdiva přesné na lišt	m2	11,00	350,00	136,36	3 713,64	3 850,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
8	01	314232531RT2	Zdivo komín, těles z cihel plných 25 cm na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	1,63	7 800,00	9 803,43	2 910,57	12 714,00	1,93	3,15	RTS II / 2013
9	01	314261802R00	Komín EFFE DUE ocelová stříška 40/13 BO	kus	5,00	6 500,00	31 000,54	1 499,46	32 500,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
10	01	316381112R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm	m2	1,25	1 100,00	389,11	985,89	1 375,00	0,28	0,35	RTS II / 2013
01	61		Úprava povrchů vnitřní				180,05	1 442,35	1 622,40	0,01	0,01	RTS II / 2013
11	01	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	8,32	195,00	180,05	1 442,35	1 622,40	0,00	0,01	RTS II / 2013
01	62		Úprava povrchů vnější				62 687,51	69 366,39	132 053,90	1,13		
12	01	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	118,41	40,00	1 871,94	2 864,46	4 736,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
13	01	622311152R00	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm	m2	63,77	1 300,00	30 443,97	52 457,03	82 901,00	0,01	0,83	RTS II / 2013
14	01	622471317RU8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota Novalith, základ + plnicí nátěr + barva	m2	18,00	212,00	2 500,29	1 315,71	3 816,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
15	01	622481211RU2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix	m2	18,00	195,00	1 453,46	2 056,54	3 510,00	0,00	0,09	RTS II / 2013
16	01	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	18,00	60,00	93,15	986,85	1 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
17	01	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z cihel	m2	11,00	960,00	874,20	9 685,80	10 560,00	0,02	0,19	RTS II / 2013
18	01	28355021	Paska lepicí těsnicí Tescon No.1 š. 60 mm, dl.30m	kus	26,79	950,00	25 450,50	0,00	25 450,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
01	712		Izolace střeš (živičné krytiny)				266 693,00	107 460,30	374 153,30	2,91		
19	01	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 10° 1vrstvé	m2	285,20	70,00	0,00	19 964,00	19 964,00	0,01	1,71	RTS II / 2013
20	01	712341659R00	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP bodové	m2	285,20	80,00	1 998,08	20 817,92	22 816,00	0,00	0,10	RTS II / 2013
21	01	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textlie	m2	285,20	45,00	0,00	12 834,00	12 834,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
22	01	712461703R00	Povlaková krytina do 30°, fólii lepenou v ploše D+M	m2	285,20	485,00	111 931,33	26 390,67	138 322,00	0,00	0,24	RTS II / 2013
23	01	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANL RŠ 100 mm	m	20,00	160,00	1 519,21	1 680,79	3 200,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
24	01	712378006R00	Rohová lišta vnější VIPLANL RŠ 100 mm	m	20,00	170,00	1 614,16	1 785,84	3 400,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
25	01	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá VIPLANL RŠ 70 mm	m	20,00	120,00	1 057,32	1 342,68	2 400,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
26	01	712378004R00	Zavětrná lišta VIPLANL RŠ 250 mm	m	22,00	395,00	5 433,68	3 256,32	8 690,00	0,00	0,03	RTS II / 2013
27	01	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANL RŠ 250 mm	m	65,00	415,00	16 866,92	10 108,08	26 975,00	0,00	0,10	RTS II / 2013
28	01	28322017	Folie ALKORPLAN 35177 tl. 1,5 mm š. 2050 mm	m2	327,98	360,00	118 072,80	0,00	118 072,80	0,00	0,64	RTS II / 2013
29	01	693660190	Textilie netkaná GETEX šíře 200 cm, 150 g/m2	m2	327,98	25,00	8 199,50	0,00	8 199,50	0,00	0,05	RTS II / 2013
30	01	998712201R00	Presun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	1 856,00	5,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	RTS II / 2013

01	713	Izolace tepelné	266 638,59	86 536,61	353 175,20	2,84
31	01	713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá	m2	285,20	130,00	0,00
32	01	713141221R00 Izolace parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	285,20	65,00	0,00
33	01	713111130RT2 Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	21,08	60,00	0,00
34	01	783780010RAC Impregnace tesafských konstrukcí dvojnásobná Bochemitem QB	m2	395,81	80,00	0,00
35	01	283763407 Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 140 mm	m2	40,69	550,00	0,00
36	01	631402191 Deska střešní těžká Dachrock 200x120 cm tl. 10 cm	m2	4,73	650,00	0,02
37	01	63140218 Deska střešní těžká Dachrock 200x120 cm tl. 8 cm	m2	4,73	480,00	0,01
38	01	631516005 Deska izolační SG Combi Roof 30M-i tl. 180 mm	m2	252,98	890,00	0,01
39	01	63151377 A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 1200x600x160 mm	m2	21,50	180,00	0,00
40	01	998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 577,00	5,00	0,00
01	762	Konstrukce tesafské	161 347,29	161 060,91	322 408,20	13,00
41	01	762332932RT3 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky hranolů 140 x 160 mm	m	18,40	750,00	0,01
42	01	762332931RT3 Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně dodávky hranolů 100 x 120 mm	m	36,96	350,00	0,01
43	01	762341220R00 M. bedn. střech rovn. z aglomer. desek šroubovaním	m2	362,70	150,00	0,00
44	01	762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	285,20	45,00	0,02
45	01	762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,36	950,00	0,02
46	01	762340010RAC Bednění střech -podhledy, stěny .masky D+M OSB prkna	m2	112,93	690,00	0,02
47	01	762343811R00 Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	58,60	60,00	0,02
48	01	60725008 Deska dřevostěpková OSB 3 N tl. 8 mm	m2	38,75	130,00	0,00
49	01	607250361 Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm	m2	323,95	380,00	0,01
50	01	998762202R00 Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 645,00	7,00	0,00
01	764	Konstrukce klempířské	151 784,03	133 304,92	285 088,95	4,46
51	01	764900060RAC Demontáž oplechování zdi z plechu Cu	m	292,83	65,00	0,01
52	01	764900020RAO Demontáž oplechování zdi	m	80,52	150,00	0,00
53	01	764900040RAO Demontáž odpadních trub	m	15,00	60,00	0,00
54	01	764902203R00 Lindab štítové lemování vrchní, tl. 0,5 mm	m	22,00	850,00	0,00
55	01	764902101R00 Lindab, tašková tabule MEGA 35, na dřevo, do 30°	m2	285,20	595,00	0,01
56	01	764908201R00 Lindab kotlík žlabový čtvercový REOK, žlab 136 mm	kus	4,00	1 400,00	0,00
57	01	764908108R00 Lindab odpadní trubky kruhové SROR, D 87 mm	m	15,00	495,00	0,00
58	01	764908105RT3 Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm v barvě metalické	m	65,00	586,00	0,00
59	01	998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	3 392,00	4,00	0,00
01	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)-mříže	37 385,79	48 113,21	85 500,00	0,95
60	01	767990010RAO Atypické ocelové konstrukce-fasádní mříže	kg	900,00	95,00	0,00
01	783	Nátěry	447,49	531,95	979,44	0,00
61	01	783520010RAB Nátěr klempířských konstrukcí syntetický základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	4,62	212,00	0,00
01	94	Lešení a stavební výtahy	1 539,55	58 806,53	60 346,08	4,56
62	01	941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	247,32	40,00	0,00
63	01	94194111R00 Pronájem lešení za den	m2	7 419,60	2,00	0,00
64	01	941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami š. 1,2 m, H 10 m	m2	247,32	60,00	0,02
65	01	944944101R00 Montáž zachytne sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	247,32	40,00	0,00
66	01	944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	247,32	25,00	0,00
67	01	944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	247,32	19,00	0,00

	01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			97,64	3 385,36	3 483,00	0,00
68	01	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	38,70	97,64	3 385,36	3 483,00	0,00
69	01	962032631R00	Bourání konstrukcí	m3	1,75	0,00	1 715,00	1 715,00	2,79
70	01	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	1,75	0,00	1 715,00	1 715,00	2,79
71	01	962032631R00	Protáčení otvorů a ostatní bourací práce	m3	1,75	154,12	345,08	499,20	0,01
72	01	974082212R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm	m	8,32	154,12	345,08	499,20	0,00
73	01	H01	Budovy občanské výstavby			0,00	3 392,50	3 392,50	0,00
74	01	998011001R00	Přesuny sutí	t	13,57	0,00	3 392,50	3 392,50	0,00
75	01	S	Přesuny sutí	t	13,57	0,00	20 347,60	20 347,60	0,00
76	01	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	12,04	0,00	4 334,40	4 334,40	0,00
77	01	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,04	0,00	4 695,60	4 695,60	0,00
78	01	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	12,04	0,00	481,60	481,60	0,00
79	01	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	12,04	0,00	10 836,00	10 836,00	0,00
80	02		Výměna podhledů v objektu			61 985,83	201 121,81	263 087,64	16,16
81	02	762	Konstrukce tesařské			338,12	26 510,93	26 849,05	10,51
82	02	762841821R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. m2	210,80	115,00	286,64	23 955,36	24 242,00	0,05
83	02	762841821R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů z desek dřevotř. m2	22,67	115,00	51,48	2 555,57	2 607,05	0,05
84	02	763	Sádkokartonový			61 437,98	118 974,02	180 412,00	5,34
85	02	342280060RAB	Podhled zavěšený z desek sádkokartonových ocel. nosná kce, deska protipož. 2x12,5 mm, desky požár. impreg. tl. 2x12,5 mm,	m2	198,48	58 206,73	110 501,27	168 708,00	0,03
86	02	342284051RT4	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 2x12,5 mm,	m2	12,32	3 231,25	8 472,75	11 704,00	0,02
87	02	766	Konstrukce truhlářské			0,00	4 246,50	4 246,50	0,31
88	02	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami m2	28,31	150,00	0,00	4 246,50	4 246,50	0,01
89	02	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			189,73	17 728,27	17 918,00	0,01
90	02	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2	210,80	85,00	189,73	17 728,27	17 918,00	0,00
91	02	H763	Dřevostavby			0,00	22 545,00	22 545,00	0,00
92	02	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m %	1 503,00	15,00	0,00	22 545,00	22 545,00	0,00
93	02	S	Přesuny sutí			0,00	11 117,09	11 117,09	0,00
94	02	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, cihel, dřeva t	9,30	320,00	0,00	2 976,96	2 976,96	0,00
95	02	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m t	9,30	350,00	0,00	3 256,05	3 256,05	0,00
96	02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t	83,73	15,00	0,00	1 255,91	1 255,91	0,00
97	02	979081111R00	Odvoz sutí a výbour, hmot na skládku do 1 km t	9,30	390,00	0,00	3 628,17	3 628,17	0,00
98	03		Elektro-osvětlení			169 178,54	82 511,46	251 690,00	0,27
99	03	M21	Elektromontáže			18 238,54	82 511,46	100 750,00	0,06
100	03	21011VD	elektroinstalace vnitřní-prohlídka rozvodů kpl	1,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
101	03	21014VD	mříž rozvodnice do 50kg kpl	2,00	11 500,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
102	03	21013VD	mříž EP,ekvipotencionální přípojnice.KT 250 kpl	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
103	03	210810058RT1	Kabel CYKY-m 750 V 7 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 7Cx1,5 m	20,00	60,00	578,95	621,05	1 200,00	0,01
104	03	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5Cx1,5 m	60,00	65,00	1 798,56	2 101,44	3 900,00	0,01
105	03	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Ax1,5 m	280,00	60,00	5 861,03	10 938,97	16 800,00	0,04
106	03	21013VD	mříž svítidel	kpl	51,00	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00
107	03	21014VD	ukončení kabelů SZ kpl	136,00	150,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00
108	03		Ostatní materiál			150 940,00	0,00	150 940,00	0,21
109	03	348241104	Svítlidlo podhled zářivkové BALOT-418-AR-K,4x18W kus	26,00	2 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,16
110	03	348241102	Svítlidlo podhled zářivkové BALOT-218-AR-K,2x18W kus	9,00	1 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,03
111	03	34824212	Svítlidlo -podhled 2x14W HOUND kus	6,00	4 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,01
112	03	34824210	Svítlidlo vestavné Bando kus	10,00	1 800,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,02

99	03	34751506	Zářivka kompaktní OSRAM Dulux D26W/840	kus	10,00	150,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
100	03	34751240	Zářivka lineární OSRAM NATURA 18W/76	kus	122,00	250,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
101	03	34751211	Zářivka lineární OSRAM FH 14W/840	kus	12,00	120,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
04			Elektro-silnoproud				42 770,04	105 789,96	148 560,00	15,45		
04		M21	Elektromontáže				24 443,88	64 436,12	88 880,00	0,40		
102	04	21011VD	demontáže stáv. zařízení dle PD	kpl	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
103	04	210220401RT1	Osazení svodu štičky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štičky	kus	12,00	560,00	816,14	5 903,86	6 720,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
104	04	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochrann. úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	6,00	490,00	1 272,07	1 667,93	2 940,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
105	04	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	62,00	130,00	2 579,64	5 480,36	8 060,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
106	04	210220211RT1	Tyč jímací s upev. na stř. hřeben do 2 m, do dřeva včetně dodávky jímací tyče + 2 držáků	kus	5,00	980,00	3 218,40	1 681,60	4 900,00	0,01	0,03	RTS II / 2013
107	04	210220101RT4	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	170,00	190,00	11 626,52	20 673,48	32 300,00	0,00	0,29	RTS II / 2013
108	04	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	48,00	195,00	4 931,11	4 428,89	9 360,00	0,00	0,05	RTS II / 2013
109	04	210220002R00	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm	m	20,00	130,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
110	04	2103VD	revize hromosvodu	kpl	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
111	04	2102VD	Dokumentace SP, AD	kpl	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
04		M46	Zemní práce při montážích				18 326,16	41 353,84	59 680,00	15,05		
112	04	460010024RT1	Výřycení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 100 m	km	2,00	5 000,00	2 540,56	7 459,44	10 000,00	0,03	0,07	RTS II / 2013
113	04	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	48,00	120,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
114	04	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	48,00	60,00	1 300,84	1 579,16	2 880,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
115	04	460420324RT1	Zakrytí kabelu betonovou deskou 50/15/4, š. 60 cm lože a zásyp z prosáté zeminy	m	48,00	250,00	9 227,45	2 772,55	12 000,00	0,05	2,25	RTS II / 2013
116	04	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	48,00	145,00	5 257,31	1 702,69	6 960,00	0,26	12,71	RTS II / 2013
117	04	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	48,00	460,00	0,00	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:										2 373 616,41		

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 687_15

Stavba: ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

KSO:

Místo: Praha 8 - Kobylisy

Zadavatel: MČ Praha 8

Uchazeč: Pirext Pro s.r.o.

Projektant: Fiala projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21.6.2016

Datum:

IČ: 02692333

DIČ: CZ02692333

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		940 267,27
DPH	základní snížená	
Sazba daně 21,00% 15,00%		
Základ daně 940 267,27 0,00		
Výše daně 197 456,13 0,00		
Cena s DPH		1 137 723,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 687_15

Stavba: ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

Místo: Praha 8 - Kobylisy

Datum:

21.06.2016

Zadavatel: MČ Praha 8

Projektant:

Fiala projekty s.r.o.

Uchazeč: Pirext Pro s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	SO 01.1 - Protisněhové zábrany	940 267,27	1 137 723,40	
02	SO 01.2 - Klempířské práce	471 028,58	569 944,58	STA
03	SO 01.3 - Stavební připomoci	168 084,75	203 382,55	STA
04	Ostatní náklady	137 153,94	165 956,27	STA
		164 000,00	198 440,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylišy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny
Objekt:

01 - SO 01.1 - Protisněhové zábrany

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

Praha 8
MČ Praha 8
Pířext Pro s.r.o.
Fiala projekty s.r.o.

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

21.06.2016

02692333
CZ02692333

Cena bez DPH		471 028,58	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	471 028,58 0,00	21,00% 15,00%	98 916,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	569 944,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

Objekt:

01 - SO 01.1 - Protisněhové zábrany

Místo:

Praha 8

Datum: 21.06.2016

Zadavatel:

MČ Praha 8

Projektant:

Fiala projekty s.r.o.

Uchazeč:

Pirext Pro s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

471 028,58

HSV - Práce a dodávky HSV

15 887,03

997 - Přesun sutě

15 887,03

PSV - Práce a dodávky PSV

455 141,55

765 - Krytina skládaná

455 141,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

Objekt:

01 - SO 01.1 - Protisněhové zábrany

Místo:

Praha 8

Datum: 21.06.2016

Zadavatel:

MČ Praha 8

Projektant:

Fiala projekty s.r.o.

Uchazeč:

Pirext Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

471 028,58

Práce a dodávky HSV

15 887,03

Přesun sutě

15 887,03

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,205	360,00	2 593,80	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,205	360,00	2 593,80	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	136,895	15,00	2 053,43	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítý 1 km přes 1 km

7,205*19 Přepočtené koeficientem množství

136,895

4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	7,205	1 200,00	8 646,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného

Práce a dodávky PSV

455 141,55

Krytina skládaná

455 141,55

5	K	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	144,200	85,00	12 257,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Demontáž krytiny betonové na sucho, sklonu do 30 st. do suti

721*0,2 "20% výměna"

144,200

6	K	765121821	Příplatek k demontáži krytiny betonové do suti za sklon přes 30°	m2	144,200	16,00	2 307,20	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž krytiny betonové Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti					
7	K	765121881	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	50,600	50,00	2 530,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž krytiny betonové hřebenů a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenů na sucho do suti					
8	K	765123012	Krytina betonová drážková povrch s nástřikem disperzní barvou sklonu do 30° na sucho	m2	144,200	530,00	76 426,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho povrch s nástřikem disperzní barvou					
VV			721*0,2 "20% výměna"		144,200			
9	K	765123312	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenů s disperzním nástřikem s větracím pásem	m	50,600	1 250,00	63 250,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho hřeben s větracím pásem z hřebenů s povrchem s nástřikem disperzní barvou					
VV			36,6*14		50,600			
10	K	765123912	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 40° do 50°	m2	144,200	90,00	12 978,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30 st. na sucho Příplatek cenám za sklon přes 40 st. do 50 st.					
11	K	765125011	Montáž betonové speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové na sucho	kus	1 010,000	30,00	30 300,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, prosvětlovacích, hromosvodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových					
VV			cca 1,4ks/m2 - 721m2					
VV			1010		1 010,000			
12	M	59244070	taška protisněhová s hákem	kus	1 010,000	75,00	75 750,00	CS ÚRS 2015 01
PP			taška protisněhová s hákem					
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1,3 - 5 kus/m2 (dle polohy a sklonu střechy)					
13	K	765125402	Montáž drážku (mříže sněholamu, kulatiny) pro betonovou krytinu	kus	162,000	160,00	25 920,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zabrány drážku (mříže sněholamu, kulatiny)					
14	M	592440400	držák mříže sněholamu	kus	162,000	430,00	69 660,00	CS ÚRS 2015 01
PP			držák mříže sněholamu					
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1 kus/taška sněholamu					
15	K	765125403	Montáž mříže sněholamu pro betonovou krytinu	m	113,000	150,00	16 950,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž střešních doplňků krytiny betonové protisněhové zabrány mříže sněholamu					
VV			113		113,000			
16	M	592440410	mříž sněholamu 1 kus=3m	kus	38,000	1 100,00	41 800,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
tašky betonové tašky BRAWAC taška Classic STAR materiál: výsoce kvalitní probarvený beton povrch: hladký, vyráběný technologií STAR krycí šíře 30 cm spotřeba 1m2 =10 kusů bezpečný sklon: 22° minimální sklon: 12° (nutná doplňková opatření) ochrana proti sesuvu sněhu mříž sněholamu 1 kus = 3 bm								
PP								
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1 kus/3 m					
W			1ks 3m - 113m					
W			38		38,000			
17	M	592440420	svorka mříže sněholamu	kus	76,000	30,00	2 280,00	CS ÚRS 2015 01
PP			svorka mříže sněholamu					
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1 kus/1 spoj mříže sněholamu					
W			38*2 Přepočtené koeficientem množství		76,000			
18	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	3 788,892	6,00	22 733,35	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobyličky Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny
Objekt:

02 - SO 01.2 - Klempířské práce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha 8	Datum:	21.06.2016
Zadavatel:		IČ:	
MČ Praha 8		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	02692333
Pirext Pro s.r.o.		DIČ:	CZ02692333
Projektant:		IČ:	
Fiala projekty s.r.o.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		168 084,75	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	168 084,75	21,00%	35 297,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK	203 382,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

Objekt:

02 - SO 01.2 - Klempířské práce

Místo:

Praha 8

Datum: 21.06.2016

Zadavatel:

MČ Praha 8

Projektant: Fiala projekty s.r.o.

Uchazeč:

Pirext Pro s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

168 084,75

HSV - Práce a dodávky HSV

911,15

997 - Přesun sutě

911,15

PSV - Práce a dodávky PSV

167 173,60

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

8 000,00

764 - Konstrukce klempířské

159 173,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

Objekt:

02 - SO 01.2 - Klempířské práce

Místo: Praha 8

Datum: 21.06.2016

Zadavatel: MČ Praha 8

Projektant: Fiala projekty s.r.o.

Uchazeč: Pirext Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 084,75

Práce a dodávky HSV

911,15

Přesun sutě

911,15

1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,417	350,00	145,95	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,417	350,00	145,95	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,923	15,00	118,85	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý datš i započatý 1 km přes 1 km

0,417*19 Přepočtené koeficientem množství

7,923

4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,417	1 200,00	500,40	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

Práce a dodávky PSV

167 173,60

Elektromontáže - hrubá montáž

8 000,00

5	K	74362320R	Oprava hromosvodního vedení	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

Konstrukce klempířské

159 173,60

Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí

315,00

105,00

CS ÚRS 2015 01

Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do sutí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenačů do suti	m	50,600	45,00	2 277,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenačů do suti								
8	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	18,000	135,00	2 430,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti								
9	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	103,800	55,00	5 709,00	CS ÚRS 2015 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti								
10	K	764141331	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30°	m2	3,000	1 700,00	5 100,00	CS ÚRS 2015 01
PP Krytina ze svrků nebo tabulí z titanžinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30 st.								
11	K	764241305	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	50,600	890,00	45 034,00	CS ÚRS 2015 01
PP Oplechování střešních prvků z titanžinkového lesklého válcovaného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 400 mm								
VV					36,6+14	50,600		
12	K	764244305	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 400 mm	m	18,000	740,00	13 320,00	CS ÚRS 2015 01
PP Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanžinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 400 mm								
VV					4+5+9	18,000		
13	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	103,800	745,00	77 331,00	CS ÚRS 2015 01
PP Žlab podokapní z titanžinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm								
VV					(13,8+14)*2+42,5+5,7	103,800		
14	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2015 01
PP Žlab podokapní z titanžinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm								
15	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2015 01
PP Svod z titanžinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 100 mm								
16	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	1 128,799	2,00	2 257,60	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

Objekt:

03 - SO 01.3 - Stavební přípomoci

KSO:

Místo:

Praha 8

Zadavatel:

MČ Praha 8

Uchazeč:

Pirext Pro s.r.o.

Projektant:

Fiala projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.06.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

02692333

CZ02692333

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

137 153,94

DPH základní
snižená

Základ daně

137 153,94

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

28 802,33

0,00

Cena s DPH

V CZK

165 956,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

Objekt:

03 - SO 01.3 - Stavební připomoci

Místo:

Praha 8

Zadavatel:

MČ Praha 8

Uchazeč:

Pirext Pro s.r.o.

Datum:

21.06.2016

Projektant:

Fiala projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

137 153,94

HSV - Práce a dodávky HSV

108 546,97

1 - Zemní práce

21 377,85

4 - Vodotrubné konstrukce

935,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 753,00

8 - Trubní vedení

9 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 356,00

998 - Přesun hmot

125,12

PSV - Práce a dodávky PSV

28 606,97

762 - Konstrukce tesařské

28 606,97

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

Objekt:

03 - SO 01.3 - Stavební přípomoci

Místo: Praha 8

Datum: 21.06.2016

Zadavatel: MČ Praha 8

Projektant: Fiala projekty s.r.o.

Uchazeč: Pirext Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 153,94

Práce a dodávky HSV

108 546,97

Zemní práce

21 377,85

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	9,900	700,00	6 930,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

W 1,1*PVC_250*0,9

9,900

Součet

9,900

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,150	350,00	2 502,50	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

W ob+lo

6,659

W PVC_250*0,0491 "vytláčený objem"

0,491

Součet

7,150

3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypáníny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	71,500	30,00	2 145,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

W 7,15*10 Přepočtené koeficientem množství

71,500

4	K	171201201	Uložení sypáníny na skládky	m3	7,150	20,00	143,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypáníny na skládky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,440	290,00	3 317,60	CS ÚRS 2015 01
PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)								
VW					11,440			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	2,750	150,00	412,50	CS ÚRS 2015 01
PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách								
VW					2,750			
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	5,559	450,00	2 501,55	CS ÚRS 2015 01
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny								
VW					6,050			
VW					-0,491			
VW					5,559			
8	M	563373030	šěrkopisek frakce 0-8	t	11,419	300,00	3 425,70	CS ÚRS 2015 01
PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šěrkopiský) šěrkopiský ČSN 72 1511-2 frakce 0-8 pískovna Bratčice								
VW					11,419			
D							935,00	
9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,100	850,00	935,00	CS ÚRS 2015 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm								
VW					1,100			
VW					1,100			
D							12 753,00	
10	K	611325423	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	m2	12,700	290,00	3 683,00	CS ÚRS 2015 01
PP Oprava vápencementové nebo vápenné omítky štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%								
VW					5,200			
VW					7,500			
VW					12,700			
11	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	10,000	550,00	5 500,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
WV			10 "oprava/výměna"		10,000			
12	M	283759800	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	10,200	350,00	3 570,00	CS ÚRS 2015 01
PP			desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní typ EPS 100 F stabilizovaný, samozhášivý objemová hmotnost 20 až 25 kg/m3 1000 x 500 x 120 mm					
P			Poznámková položka: lambda=0,036 [W / m K]					
WV			10*1,02 Přepočtené koeficientem množství		10,200			
D	8		Trubní vedení				9 000,00	
13	K	871365221	kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	10,000	900,00	9 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP			kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 250					
WV			10 "ležatý svod"		10,000			
WV		PVC_250	Součet		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 356,00	
14	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	415,200	60,00	24 912,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
WV			((13,8+14)*2+5,7+42,5)*4		415,200			
15	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 456,000	2,00	24 912,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121					
WV			415,2*30 Přepočtené koeficientem množství		12 456,000			
16	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	415,200	35,00	14 532,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m					
D	998		Přesun hmot				125,12	
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,544	230,00	125,12	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tváříc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D	762		Konstrukce tesařské				28 606,97	
18	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2	m	103,000	180,00	18 540,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby montáž (materiál ve specifikaci), průřezové plochy do 120 cm2					
19	M	605171300	řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 m	m3	1,236	7 000,00	8 652,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Řezivo Jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranol. 100 x 100 - 140 x 140 mm					
VV			0,10*0,12*103					
20	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	235,829	6,00	1 414,97	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny
Objekt:

04 - Ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

MČ Praha 8

Uchazeč:

Pirext Pro s.r.o.

Projektant:

Fiala projekty s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

21.06.2016

02692333

CZ02692333

Cena bez DPH		164 000,00	
DPH	základní snížená	Základ daně 164 000,00 0,00	Výše daně 34 440,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	198 440,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

Objekt:

04 - Ostatní náklady

Místo:

Praha 8

Zadavatel:

MČ Praha 8

Uchazeč:

Pirext Pro s.r.o.

Datum:

21.06.2016

Projektant:

Fiala projekty s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

164 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

164 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ U Školské zahrady 1030/4, Praha 8 - Kobylisy Oprava střechy objektu školní jídelny, kuchyně a družiny

Objekt:

04 - Ostatní náklady

Místo: Praha 8

Datum: 21.06.2016

Zadavatel: MČ Praha 8

Projektant: Fiala projekty s.r.o.

Uchazeč: Pirext Pro s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					164 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	***	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
2	K	045203000	Kompletační činnost	***	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2015 01
PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost								
3	K	050001010	Rezerva rozpočtu	***	1,000	45 000,00	45 000,00	
4	K	050001020	Oborová přírážka - opravy, úpravy	***	1,000	36 000,00	36 000,00	