

**„Modernizace letních sociálních zařízení a pobytové plochy
MŠ Štěpničná 1, čp.1964, Praha 8 - Libeň“**

Smlouva o dílo č. VR 68/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing.Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: Vladislav Kejha, tel. 602 141 732
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 19838081/0100
E-mail : hladis@sespha8.cz; kejha@sespha8.cz

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : **PIREXT PRO s.r.o.**
Sídlo : Šimůnkova 1612/26, 182 00 Praha 8
zastoupený/jednající : Vojtěch Piroutek, jednatel společnosti
IČ : 02692333
DIČ : CZ02692333
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 222375
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 107-67494002257/0100
E-mail : vojtapiroutek@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „Smlouva“)

Čl. II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu s jeho cenovou nabídkou toto dílo:

**„Modernizace letních sociálních zařízení a pobytové plochy MŠ Štěpničná 1/1964,
Praha 8 - Libeň“**

(dále jen „dílo / předmět díla“)

- 3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7.10.2016 tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování případné dokumentace změn.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.

- Termín zahájení díla: **7 dní po podpisu smlouvy**
 - Termín dokončení díla: **do 10 týdnů od zahájení, nejpozději však do 31.12.2016**
- Místo plnění díla **Mateřská škola Štěpničná 1, čp.1030, Praha 8 – Libeň**

Čl. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k její úhradě.

Čl. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: **1.028.754,-Kč**
(slovy: jedenmiliondvacetosmtisícsešmsetpadesátčtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty.
(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení i části díla poté, kdy dojde k předání a převzetí zhotoveného díla (části) a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku k této smlouvě.
- 7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí – li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl – li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
- 10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení.

- 10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

Čl. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací v rámci zhotovování díla.
- 14.2. Délka záruční doby činí **60 měsíců** na stavební práce a **24 měsíců** na dodané zboží.
- 14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je Vojtěch Piroutek, tel.: 777 043 899, email: vojtapiroputek@seznam.cz.
- 14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručením zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započítáním prací o více než 10 dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
 - f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,

- g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
- h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit;
- i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 30 dní.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Čl. XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne 17.10.2016

V Praze dne 17.10.2016

Za objednatele :


Ing. Stanislav Hladiš
ředitel Servisního střediska


Za zhotovitele :
PIREXT PRO s.r.o.
Šimůnkova 1612/26
Praha 8 - Kobylisy
IČO: 02692333 DIČ: CZ02692333
Vojtěch Piroutek
jednatel společnosti PIREXT PRO s.r.o.

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7.10.2016

SPRÁVCE ROZPOČTU 'nařízení'

Slepý rozpočet stavby

Datum: 7.10.2016

Stavba : 01

MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : PIREXT PRO s.r.o.

IČO : 2692333

DIČ : CZ0269233

Za zhotovitele :

Za objednatele :

PIREXT PRO s.r.o.

Šimůnkova 1612/26

Praha 8 - Kobylisy

IČO: 02692333 DIČ: CZ02692333

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		1 028 754,00
DPH	21 %		216 038,00
Cena celkem za stavbu			1 244 792

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Stav.úpravy letních SZ	385 151	0	318 307	66 844	30,9
02 Úpravy skladu, podesty	412 589	0	340 983	71 606	33,1
03 Mlhoviště	447 051	0	369 464	77 587	35,9
Celkem za stavbu	1 244 792	0	1 028 754	216 038	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	0972 MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad,pode	385 151	0	318 307	66 844	30,9
02	0972 MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ,sklad,pode	412 589	0	340 983	71 606	33,1
03	0972 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	447 051	0	369 464	77 587	35,9
Celkem za stavbu		1 244 792	0	1 028 754	216 038	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1.p.1 Pavilon A	8,9	87 974	0	0	0	0
1.p.2 Pavilon B	8,6	85 592	0	0	0	0
1.p.3 Sklad lehátek	25,0	247 524	0	0	0	0
1.p.4 Pavilon A - podesty	3,8	38 028	0	0	0	0
1.p.5 Pavilon B - podesty	4,3	42 317	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	0,7	7 380	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	30,2	298 920	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	3,7	36 380	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	1,0	0	9 824	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	3,0	0	29 475	0	0	0
725 Zařizovací předměty	7,0	0	69 600	0	0	0

10

99	Staveništní přesun hmot	0,3	2 574	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,0	10 000	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0,9	0	0	0	9 000	0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	1,5	0	0	0	15 300	0
Celkem za stavbu		100,0	856 688	108 899	0	24 300	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	28 968
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	9 899
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	38 866

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0972	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad, podesty-	JKSO
Objekt			SKP
01	Stav.úpravy letních SZ		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	173 566	Ztižené výrobní podmínky
	PSV celkem	108 899	Oborová přírážka
R	M práce celkem	24 300	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	306 765	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	306 765	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	318 307	Ostatní náklady celkem
			11 542

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	PIREXT PRO s.r.o. Šimůnkova 1612/26 Praha 8 - Kobylisy IČO: 02692333 DIČ: CZ02692333	
Základ pro DPH	21,0 %	318 307 Kč
DPH	21,0 %	66 844 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		385 151 Kč

Poznámka :

12

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet :	0972
Objekt :	01 Stav.úpravy letních SZ	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad,podesty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1.p.1 Pavilon A	87 974	0	0	0	0
1.p.2 Pavilon B	85 592	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	9 824	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	29 475	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	69 600	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	9 000	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	15 300	0
CELKEM OBJEKT	173 566	108 899	0	24 300	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			282 465	0
Oborová přírážka			282 465	0
Přesun stavebních kapacit			282 465	0
Mimostaveništní doprava		3,0	282 465	8 474
Zařízení staveniště			306 765	0
Provoz investora			306 765	0
Kompletační činnost (IČD)		1,0	306 765	3 068
Rezerva rozpočtu			306 765	0
CELKEM VRN				11 542

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet: 0972
Objekt :	01 Stav.úpravy letních SZ	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad,podesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1.p.1	Pavilon A				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního vybavení	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	kpl	1,00	1 540,00	1 540,00
3	000000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
5	000000014v	Stavební připomoci pro ZTIsakání rýh, drážek prostupů, jejich zapravení, začistění	kpl	1,00	9 200,00	9 200,00
6	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	5,11	79,00	403,69
7	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,15	4 480,00	689,92
8	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2	5,11	70,00	357,70
9	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	12,18	175,00	2 131,50
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obklad	m2	1,14	87,00	99,18
11	342262411Vxv	Opláštění geberit - SDK 2x OK, 2x opl. tl. 250 mm desky stand. impreg.tl.12,5 mm	m2	1,32	2 066,00	2 727,12
12	342267112RT3	Obklad stoup.sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	1,60	1 320,00	2 112,00
13	953922111R00	Montáž tvarovky větrací vč.dod.mřížky oc.Pzn 150x150	kus	1,00	441,00	441,00
14	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	5,11	55,80	285,14
15	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	5,11	125,00	638,75
16	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem	m2	5,11	255,00	1 303,05
17	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	29,51	48,00	1 416,48
18	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	17,38	109,00	1 894,42
19	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	17,38	147,00	2 554,86
20	612451220R00	Oprava cementových omítek stěn hladkých do 10 % pod obklad	m2	12,13	54,00	655,02
21	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad	m2	1,14	307,00	349,98
22	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	4,93	86,00	423,98
23	632451031R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm vyspravení povrchu	m2	4,93	215,00	1 059,95
24	632421113RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 3 mm weber.nivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	4,93	310,00	1 528,30
25	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,11	128,00	654,08
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7,11	121,00	860,31
27	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei)	m2	12,51	79,00	988,05
28	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	12,51	690,00	8 629,83
29	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	11,35	195,00	2 213,25
30	711212602RT2	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	9,00	295,00	2 655,00
31	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,93	60,00	295,80
32	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	1,50	136,00	204,00
33	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	1,50	107,00	160,50
34	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	4,93	625,00	3 081,25
35	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	11,35	63,00	715,05

14 **Slepý rozpočet**

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet: 0972
Objekt :	01 Stav.úpravy letních SZ	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad,podesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	59764210	Dlažba hladká protiskluzová, 300x300x9 mm	m2	5,60	490,00	2 744,00
37	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, tmel, 20x25 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m2	13,25	480,00	6 360,00
38	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	8,70	411,00	3 575,70
39	781497121RS7	Lišta hliníková rohová k obkladům profil ZB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	4,50	431,00	1 939,50
40	597813601	Obkládačka keram. 20x25 cm	m2	14,58	415,00	6 050,70
41	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového včetně dodávky obkladu-výlevka	m2	0,25	1 650,00	412,50
42	783324340R00	Nátěr syntetický radiátorů Z +2x + 2x email 1 ks	m2	3,40	372,00	1 264,80
43	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů konstrukcí	m2	3,00	55,00	165,00
44	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	22,49	33,00	742,17
45	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	23,85	32,00	763,20
46	784115312R00	Malba tekutá Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	22,49	55,00	1 236,95
47	784115712R00	Malba Remal sádkokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1,36	72,00	97,92
48	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,05	1 200,00	1 258,32
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,33	325,00	432,45
50	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,98	36,00	287,41
51	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,33	625,00	831,64
52	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,33	490,00	652,01
53	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	18,63	40,00	745,15
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,33	16,00	21,29
55	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,33	920,00	1 224,17
Celkem za		1.p.1 Pavilon A				87 974,05
Díl:	1.p.2	Pavilon B				
56	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního vybavení	kpl	1,00	2 200,00	2 200,00
57	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	kpl	1,00	1 540,00	1 540,00
58	000000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
59	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
60	000000014v	Stavební připomoci pro ZTIssekání rýh, drážek prostupů, jejich zapravení, začistění	kpl	1,00	9 200,00	9 200,00
61	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	5,11	79,00	403,69
62	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,15	4 480,00	689,92
63	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2	5,11	70,00	357,70
64	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	12,18	175,00	2 131,50
65	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obklad	m2	1,14	87,00	99,18
66	342262411Vxv	Opláštění geberit - SDK 2x OK, 2x opl. tl. 250 mm desky stand. impreg.tl.12,5 mm	m2	1,32	2 066,00	2 727,12
67	342267112RTv	Obklad VZT.sádkokartonem třístranný - 0,64m2 desky standard impreg. tl. 12,5 mm-ventilátor	kpl	1,00	1 070,00	1 070,00
68	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	5,11	55,80	285,14
69	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	5,11	125,00	638,75
70	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem	m2	5,11	255,00	1 303,05
71	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	29,22	48,00	1 402,56
72	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	17,04	109,00	1 857,36
73	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	17,04	147,00	2 504,88

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet: 0972
Objekt :	01 Stav.úpravy letních SZ	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad,podesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
74	612451220R00	Oprava cementových omítek stěn hladkých do 10 % pod obklad	m2	12,13	54,00	655,02
75	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká pod obklad	m2	1,14	307,00	349,98
76	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	4,93	86,00	423,98
77	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm vyspravení povrchu	m2	4,93	215,00	1 059,95
78	632421113RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 3 mm weber.nivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	4,93	310,00	1 528,30
79	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	5,11	128,00	654,08
80	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7,11	121,00	860,31
81	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei)	m2	12,51	79,00	988,05
82	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	12,51	690,00	8 629,83
83	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	11,35	195,00	2 213,25
84	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna Mapeband - vnější, vnitřní roh	kus	9,00	295,00	2 655,00
85	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	4,93	60,00	295,80
86	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	1,50	136,00	204,00
87	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	1,50	107,00	160,50
88	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	4,93	625,00	3 081,25
89	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	11,35	63,00	715,05
90	59764210	Dlažba hladká protiskluzová, 300x300x9 mm	m2	5,60	490,00	2 744,00
91	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, ,tmel, 20x25 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m2	13,25	480,00	6 360,00
92	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	8,70	411,00	3 575,70
93	781497121RS7	Lišta hliníková rohová k obkladům profil ZB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	3,00	431,00	1 293,00
94	597813601	Obkládačka keram. 20x25 cm	m2	14,58	415,00	6 050,70
95	781950010RAA	Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového včetně dodávky obkladu-výlevka	m2	0,25	1 650,00	412,50
96	783324340R00	Nátěr syntetický radiátorů Z +2x + 2x email 1 ks	m2	3,40	372,00	1 264,80
97	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů konstrukci	m2	3,00	55,00	165,00
98	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	22,15	33,00	730,95
99	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	22,63	32,00	724,16
100	784115312R00	Malba tekutá Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	22,15	55,00	1 218,25
101	784115712R00	Malba Remal sádkokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,48	72,00	34,56
102	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,03	1 200,00	1 239,05
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,33	325,00	432,45
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,98	36,00	287,41
105	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,33	625,00	831,64
106	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,33	490,00	652,01
107	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	18,63	40,00	745,15
108	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,33	16,00	21,29
109	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	1,33	920,00	1 224,17
Celkem za		1.p.2 Pavilon B				85 592,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
110	721001	připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT), včetně tvarovek, včetně dodávky a montáže	bm	2,00	180,00	360,00
111	721002	kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí, včetně dodávky a montáže	ks	4,00	32,00	128,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet: 0972
Objekt :	01 Stav.úpravy letních SZ	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad,podesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	721003	připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40, polypropylen (PP-HT), včetně dodávky a montáže	ks	2,00	27,00	54,00
113	721004	odbočka DN110/50-87°, polypropylen (PP-HT), včetně dodávky a montáže	ks	2,00	177,00	354,00
114	721005	koleno pro připojení WC DN110 s kulovým kloubem nastavitelným od 0 - 90°, včetně dodávky a montáže	ks	2,00	1 690,00	3 380,00
115	721006	zkouška těsnosti potrubí	bm	2,00	120,00	240,00
116	721007	vysekání drážky ve zdivu pro potrubí DN50 (včetně vyplnění a zednického začistění na úroveň štuky po	bm	2,00	188,00	376,00
117	721008	napojení nového potrubí na stávající DN100/100	ks	4,00	138,00	552,00
118	721009	záslepení stávajícího odpadního potrubí od demontovaného umyvadla	ks	4,00	420,00	1 680,00
119	721010	náklady na PD	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
120	721011	přesun hmot	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						9 824,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
121	722001	potrubí studené vody PPR PN16 20x2,8, izolované (tl.13mm), včetně dodávky a montáže	bm	5,00	425,00	2 125,00
122	722002	potrubí teplé vody PPR PN16 20x2,8, izolované (tl.13mm), včetně dodávky a montáže	bm	2,00	475,00	950,00
123	722003	kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí, včetně dodávky a montáže	ks	14,00	30,00	420,00
124	722004	rohový ventil DN15, chrom, dodávka a montáž, včetně dodávky a montáže	ks	2,00	475,00	950,00
125	722005	kulový kohout DN15 s připojením hadice, včetně dodávky a montáže	ks	1,00	185,00	185,00
126	722006	termostatický směšovací ventil DN15	ks	2,00	3 400,00	6 800,00
127	722007	revizní dvířka 300/300mm, přístup k směš. ventilům , instalační dvířka budou upravena dle povrchu stě	ks	2,00	1 170,00	2 340,00
128	722008	revizní dvířka 200/250mm, přístup k směš. ventilům , instalační dvířka budou upravena dle povrchu stě	ks	1,00	1 030,00	1 030,00
129	722009	vysekání drážky ve zdivu pro izolované plastové potrubí potrubí DN15 (včetně vyplnění a zednického	bm	7,00	135,00	945,00
130	722010	vysekání niky ve stěně pro přesunutý uzávěr - 200x250x100mm	ks	1,00	450,00	450,00
131	722011	napojení nového potrubí vody na stávající vodovodní potrubí	ks	9,00	780,00	7 020,00
132	722012	záslepení stávajícího vývodu vody od demontovaného umyvadla	ks	8,00	220,00	1 760,00
133	722013	náklady na PD	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
134	722014	přesun hmot	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						29 475,00
Díl: 725	Zařizovací předměty					
135	725001	WC - závěsná záchodová mísa dětská, včetně sedátka , stavební souprava pro předstěnovou montáž pro zá	ks	2,00	23 000,00	46 000,00
136	725002	U - umyvadlo dětské, nástěnná baterie, odpadní ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízkem, šrou	ks	2,00	8 500,00	17 000,00
137	725003	demontáž stávajícího kombi klozetu	ks	2,00	1 000,00	2 000,00
138	725004	demontáž stávajícího umyvadla, včetně zadlepení stávajících rozvodů vody a kanalizace	ks	4,00	1 150,00	4 600,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						69 600,00
Díl: M21	Elektromontáže					
139	1.21	Demontáž stávajícího nástěnného svítidla D+M nového svítidla - 2x v A, 1x v B	ks	3,00	3 000,00	9 000,00
Celkem za M21 Elektromontáže						9 000,00
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení					
140	1.1	demontáž stávajícího ventilátoru ve stěně v pavilonu B	ks	1,00	300,00	300,00

17

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet: 0972
Objekt :	01 Stav.úpravy letních SZ	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad,podesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
141	1.2	Ventilátor malý axiální, plastové provedení, výkon: 100 m3 – s doběhem a zpětnou klapkou, ovlád	ks	1,00	7 420,00	7 420,00
142	1.3	VZT potrubí spiro f100 – rovné	bm	1,00	310,00	310,00
143	1.4	napojení nového potrubí na stávající - předpokládaná dimenze DN100 (bude ověřeno)	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
144	1.5	Spojovací pružná manžeta pro ventilátory, včetně dodávky a montáže	ks	1,00	1 580,00	1 580,00
145	1.6	náklady na PD	soubor	1,00	1 490,00	1 490,00
146	1.7	přesun hmot	soubor	1,00	1 700,00	1 700,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				15 300,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0972	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad, podesty-	JKSO
Objekt			SKP
02	Úpravy skladu, podesty		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	327 868	Ztižené výrobní podmínky
			0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka
			0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			9 836
	ZRN celkem	327 868	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			3 279
	ZRN+HZS	327 868	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	340 983	Ostatní náklady celkem
			13 115

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	PIREXT PRO s.r.o. Šimůnkova 1612/26 Praha 8 - Kobylisy IČO: 02692333 DIČ: CZ02692333	

Základ pro DPH	21,0	%	340 983 Kč
DPH	21,0	%	71 606 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			412 589 Kč

Poznámka :

119

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet :	0972
Objekt :	02 Úpravy skladu, podesty	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad,podesty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1.p.3 Sklad lehátek	247 524	0	0	0	0
1.p.4 Pavilon A - podesty	38 028	0	0	0	0
1.p.5 Pavilon B - podesty	42 317	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	327 868	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			327 868	0
Oborová přírážka			327 868	0
Přesun stavebních kapacit			327 868	0
Mimostaveništní doprava		3,0	327 868	9 836
Zařízení staveniště			327 868	0
Provoz investora			327 868	0
Kompletační činnost (IČD)		1,0	327 868	3 279
Rezerva rozpočtu			327 868	0
CELKEM VRN				13 115

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet: 0972
Objekt :	02 Úpravy skladu, podesty	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad,podesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1.p.3	Sklad lehátek				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení ochrana mobilního vybavení	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	kpl	1,00	1 540,00	1 540,00
3	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00	16,50	115,50
5	76666182R0v	Demontáž pryže proti přiskřípnutí prstů pro opětovné použití	kus	1,00	275,00	275,00
6	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,60	405,00	5 103,00
7	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	6,66	79,00	526,14
8	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,20	4 480,00	896,00
9	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2	6,66	70,00	466,20
10	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl.do30mm po vybourání zárubní	m2	8,75	290,00	2 537,50
11	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	70,00	89,60	6 272,00
12	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund	m2	6,66	55,80	371,63
13	611421231RT2	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	6,66	125,00	832,50
14	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem	m2	6,66	255,00	1 698,30
15	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund	m2	32,35	48,00	1 552,80
16	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	32,35	109,00	3 526,15
17	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	32,35	147,00	4 755,45
18	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	6,66	86,00	572,76
19	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	6,66	301,00	2 004,66
20	632421113RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 3 mm weber.nivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	6,66	310,00	2 064,60
21	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,66	128,00	852,48
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	6,66	121,00	805,86
23	766660034RA0	Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	7,00	2 755,00	19 285,00
24	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
25	611812693	Zárubeň obkladová š. 80 cm/stěna 6-17cm MDF+CPL	kus	7,00	8 402,00	58 814,00
26	61161912a	Dveře vnitřní hladké 1kř. 80x197-plně MDF+CPL, vč.kování - PO	kus	1,00	15 900,00	15 900,00
27	61161912b	Dveře vnitřní hladké 1kř. 80x197-plně MDF+CPL, vč.kování	kus	2,00	13 504,00	27 008,00
28	61161912c	Dveře vnitřní hladké 1kř. 80x197-část.proskl. MDF+CPL, vč.kování	kus	4,00	14 405,00	57 620,00
29	766695233R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	5,00	172,00	860,00
30	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	5,00	286,00	1 430,00
31	766669119R0v	Montáž pryže proti přiskřípnutí prstů zpětná	kus	1,00	410,00	410,00
32	781101210R0v	Penetrace podkladu pod PVC	m2	6,66	75,00	499,50
33	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na disp.lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	6,66	287,00	1 911,42
34	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	10,85	85,00	922,25
35	776981114RUx	Lišta hliníková ukonč. pro sokl PVC	m	10,85	320,00	3 472,00
36	28412285	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm	m2	8,50	525,00	4 462,50
37	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním-zárubeň	m2	1,23	269,00	329,53
38	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů konstrukcí	m2	3,00	55,00	165,00

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet: 0972
Objekt :	02 Úpravy skladu, podesty	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad, podesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	39,01	33,00	1 287,33
40	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	39,01	32,00	1 248,32
41	784115312R00	Malba tekutá Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	39,01	55,00	2 145,55
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,60	1 200,00	1 922,80
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,55	380,00	587,65
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,55	325,00	502,60
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,28	36,00	334,03
46	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,55	625,00	966,53
47	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,55	490,00	757,76
48	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	21,65	40,00	866,01
49	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,55	16,00	24,74
50	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,55	920,00	1 422,74
Celkem za		1.p.3 Sklad lehátek				247 523,80
Díl:	1.p.4	Pavilon A - podesty				
51	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	10,38	79,00	820,02
52	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,31	4 480,00	1 397,76
53	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2	10,38	70,00	726,60
54	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	10,38	86,00	892,68
55	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	10,38	301,00	3 124,38
56	632421113RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 3 mm weber.nivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	10,38	310,00	3 217,80
57	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21,00	121,00	2 541,00
58	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	10,38	60,00	622,80
59	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	6,65	136,00	904,40
60	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	6,65	411,00	2 733,15
61	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	6,65	107,00	711,55
62	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	10,38	625,00	6 487,50
63	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	6,65	63,00	418,95
64	59764210	Dlažba hladká protiskluzová, 300x300x9 mm	m2	12,17	490,00	5 963,30
65	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	11,17	62,00	692,54
66	553720042x	Dilatační lišta Al	m	11,17	231,00	2 580,27
67	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,10	1 200,00	1 317,71
68	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,91	325,00	296,45
69	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,47	36,00	197,03
70	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,91	625,00	570,10
71	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,91	490,00	446,96
72	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	12,77	40,00	510,81
73	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,91	16,00	14,59
74	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,91	920,00	839,19
Celkem za		1.p.4 Pavilon A - podesty				38 027,55
Díl:	1.p.5	Pavilon B - podesty				
75	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	10,75	79,00	849,25
76	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,32	4 480,00	1 447,04
77	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2	10,75	70,00	752,50
78	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	10,75	86,00	924,50

22

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet: 0972
Objekt :	02 Úpravy skladu, podesty	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad, podesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	632451032R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	10,75	301,00	3 235,75
80	632421113RT1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 3 mm weber.nivelit, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	10,75	310,00	3 332,50
81	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	21,00	121,00	2 541,00
82	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	11,83	60,00	709,80
83	771475014RT1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m	9,30	136,00	1 264,80
84	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovací k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	9,30	411,00	3 822,30
85	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	9,30	107,00	995,10
86	771575109RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	11,83	625,00	7 393,75
87	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m	9,30	63,00	585,90
88	59764210	Dlažba hladká protiskluzová, 300x300x9 mm	m2	14,56	490,00	7 134,40
89	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	8,80	62,00	545,60
90	553720042x	Dilatační lišta Al	m	8,80	231,00	2 032,80
91	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,18	1 200,00	1 414,34
92	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,94	380,00	358,88
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,94	325,00	306,93
94	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,67	36,00	203,99
95	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,94	625,00	590,26
96	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,94	490,00	462,76
97	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	13,22	40,00	528,87
98	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,94	16,00	15,11
99	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,94	920,00	868,86
	Celkem za	1.p.5 Pavilon B - podesty				42 316,99

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0972	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad, podesty	JKSO
Objekt			SKP
03	Mihoviště		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
01	MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	355 254	Ztížené výrobní podmínky
			0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
			0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			10 658
	ZRN celkem	355 254	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			3 553
	ZRN+HZS	355 254	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	369 464	Ostatní náklady celkem
			14 210

Vyraboval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	PIREXT PRO s.r.o. Šimůnkova 1612/26 Praha 8 - Kobylisy IČO: 02692333 DIČ: CZ02692333	
Základ pro DPH	21,0 %	369 464 Kč
DPH	21,0 %	77 587 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		447 051 Kč

Poznámka :

24		Rozpočet : 0972 MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad, podesty
Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	
Objekt :	03 Mlhoviště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce	7 380	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	36 380	0	0	0	0
46	Zpevněné plochy	298 920	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	10 000	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 574	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		355 254	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			355 254	0
Oborová přírážka			355 254	0
Přesun stavebních kapacit			355 254	0
Mimostaveništní doprava		3,0	355 254	10 658
Zařízení staveniště			355 254	0
Provoz investora			355 254	0
Kompletační činnost (IČD)		1,0	355 254	3 553
Rezerva rozpočtu			355 254	0
CELKEM VRN				14 210

Slepý rozpočet

Stavba :	01 MŠ Štěpničná, Praha 8-stavební úpravy	Rozpočet: 0972
Objekt :	03 Mlhoviště	MŠ Štěpničná, Praha 8-letní SZ sklad, podesty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	1	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.kontr.zařízení a zpev.ploch	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
2	2	Demontáž stavajícího uměl.trávníku	kpl	1,00	4 380,00	4 380,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				7 380,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	3	Očištění ploch od nečistot	m2	117,00	45,00	5 265,00
4	4	Penetrace ploch PU Binderem	m2	117,00	95,00	11 115,00
5	5	Vyrovnávací přechodový lem z polyuretanové vrstvy SBR	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				36 380,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
6	6	Vrchní vrstva z gumového granulátu s PU pojivem	m2	117,00	1 950,00	228 150,00
7	7	Povrch z gumového granulátu s PU poj. Příplatek za grafiku - bubliny	ks	4,00	510,00	2 040,00
8	8	Povrch z gumového granulátu s PU poj. Příplatek za grafiku - číslo v kruhu	ks	10,00	510,00	5 100,00
9	9	Povrch z gumového granulátu s PU poj. Příplatek za grafiku - kámen s písmenkem nebo číslem	ks	7,00	510,00	3 570,00
10	10	Povrch z gumového granulátu s PU poj. Příplatek za grafiku - hlava ryba 2	ks	1,00	2 480,00	2 480,00
11	11	Povrch z gumového granulátu s PU poj. Příplatek za grafiku - chobotnice	ks	1,00	2 480,00	2 480,00
12	12	Povrch z gumového granulátu s PU poj. Příplatek za grafiku - ryba 1	ks	1,00	2 480,00	2 480,00
13	13	Povrch z gumového granulátu s PU poj. Příplatek za grafiku - skákací maják	ks	1,00	6 740,00	6 740,00
14	14	Povrch z gumového granulátu s PU poj. Příplatek za grafiku - hlava krab	ks	1,00	2 480,00	2 480,00
15	15	Povrch z gumového granulátu s PU poj. Příplatek za 3D grafiku - želva 120cm, výška 30cm	ks	1,00	12 600,00	12 600,00
16	16	Povrch z gumového granulátu s PU poj. Příplatek za 3D grafiku - hlava ryba 2	ks	1,00	30 800,00	30 800,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				298 920,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	17	Likvidace umělého trávníku	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
18	18	Poplatek za skládku	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				10 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	2,93	880,00	2 574,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 574,00